



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobranes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
3	2.1	Demolição cuidada de caixa de inspecção existente no exterior, para execução de nova, incluindo remoção e transporte dos produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado	UN	2
4	2.2	Remoção do revestimento do pavimento em mosaicos cerâmicos, seguindo-se picagem do mesmo p/ aplicação de novo revestimento, incluindo remoção e transporte de produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado	m2	1
5	2.3	Levantamento cuidado do pavimento existente em placas de betão, c/ aproveitamento p/ reaplicação	m2	45,2
6	2.4	Demolição de muro danificado pelas raízes, ee alvenaria simples, incluindo remoção e transporte de produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado	m2	3
	3	SANEAMENTO DOMÉSTICO		
7	3.1	Escavação mecânica, em terreno qualquer natureza, em abertura da caixa para instalação de fossa, incluindo entivação, rebaixamento do nível freático se necessário, regularização do fundo de caixa, remoção e transporte dos produtos sobranes a vazadouro devidamente licenciado	m3	61,6
	3.2	Fornecimento e assentamento de colectores em tubo de PVC-U, série B p/ a pressão de 6Kg/cm2, incluindo abertura e tapamento de roços no piso, passagens em paredes, bem como abertura e tapamento de valas, c/ toda a movimentação de terras necessária e transporte a vazadouro, aterro da vala c/ areia e compactação em camadas máximas de 0,30m, juntas em anéis de borracha, ligações, fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários, de acordo com o projecto de especialidade		
8	3.2.1	De Ø 110 mm	m	21
9	3.5	Fornecimento e execução de Caixa de Inspeção, em betão pré-fabricado, (tampa em ferro fundido da classe B125 (NPEN 124) incluindo vedação hidráulica e impermeabilização interior c/ produtos tipo "SIKA", abertura e tapamento de valas, remoção de terras e todos os trabalhos necessários, de acordo c/ peças escritas e desenhadas	UN	3
10	3.6	Fornecimento e instalação de fossa estanque tipo "ECODEPUR® PE FE VT10 PRETA" ou equivalente, c/ 2 tampas em FFD redondas, laje de betão, almofada de areia, dreno e envolvente em argamassa de betão de acordo c/ as indicações do fabricante, para uma perfeita instalação e funcionamento	UN	1
11	3.7	Fornecimento e instalação de "Sonda de Alarme Acústico" da "Ecodepur" ou equivalentes, de acordo c/ as indicações do fabricante, para uma perfeita instalação e funcionamento	UN	1
	4	DIVERSOS		
12	4.1	Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico igual ao existente, assente c/ cimento cola, incluindo prévia regularização do piso c/ betonilha	m2	1
13	4.2	Assentamento de pavimentos existentes em placas de betão, sobre uma camada de pó de pedra c/ 0,10m de espessura e uma camada de tout-venant c/ 0,15 de espessura, incluindo colmatação de juntas c/ traço seco de areia e cimento	m2	45,2
14	4.3	Fornecimento e execução de muro, com as dimensões e arquitectura, iguais ao existente, incluindo abertura de fundação, fundação em betão ciclópico, pilaretes e meio-fio em betão armado, rebocos e pintura a tinta plástica de cor igual ao existente.	m2	3