

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Alvenarias		
1	1.1	Abertura de vão para colocação de porta 2,10 x 0,80m.	vg	1
2	1.2	Abertura de vão para ligação do balneário ao lava-pés.	vg	1
3	1.3	Execução de paredes divisórias em tijolo cerâmico furado de 30x20x11 cm, incluindo argamassa de assentamento de areia e cimento ao traço 1:4, travamento, cintagem, tudo o necessário à boa execução.	m2	21,9
	2	Revestimentos		
4	2.1	Fornecimento e assentamento de azulejo, formato 30x30, com junta de 3mm á cor do cerâmico, incluindo argamassas de assentamento, cortes, remates, betumagem de juntas e todos os trabalhos complementares, de acordo com estereotomia e desenhos de pormenor.	m2	42
	3	Carpintarias e Serralharias		
	3.1	Fornecimento e colocação de vão interiores em madeira, incluindo aros e guarnições, tudo de acordo com o projeto apresentado:		
5	3.1.1	Portas com uma folha de abrir: 0,60x2,00m.	UN	2
6	3.2	Fornecimento e colocação de vãos interiores em alumínio de cor amarela, incluindo aros e guarnições, tudo de acordo com o projeto apresentado (o material utilizado deverá ser igual ao existente):	UN	2
	3.3	Fornecimento e colocação de banco em madeira de Pinho, incluindo fixações e demais trabalhos necessários:		
7	3.3.1	Com 4,00m.	UN	1
	4	Equipamento sanitário		
	4.1	Fornecimento e assentamento de loiças sanitárias em cerâmica branco do tipo City da Sanindusa ou equivalente para uso de crianças, incluindo acessórios e demais trabalhos		
8	4.1.1	Sanitas.	UN	2
9	4.1.2	Lavatórios.	UN	3
10	4.1.3	Fornecimento e colocação de base de duche em mosaico de pastilha GRESART Sandstone ref. ^a GA0532, incluindo torneira misturadora ref. ^a 5365701, válvula ref. ^a 49911, acessórios de ligação e montagem, ligação à rede de abastecimento de água e de esgotos, sifões , pronto a funcionar.	UN	3
11	4.1.4	Fornecimento e colocação de mangueira de duche com 3,0m de comprimento.	UN	6
	5	Rede de abastecimento de água e saneamento.		
12	5.1	Execução da rede de água fria e quente em tubagem tipo PEX, e executar rede de saneamento com ligação ao coletor geral de saneamento, incluindo pavimentação em mosaico cerâmico de todo o chão do balneário.	vg	1
	6	Diversos		
13	6.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro e demais trabalhos preparatórios e acessórios previstos no artigo 350.º do Código dos Contratos Públicos.	vg	1
14	6.2	Adaptação do plano de prevenção e gestão de RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho.	vg	1
15	6.3	Elaboração e execução do Plano de Segurança e Saúde em Obra, conforme Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	vg	1