Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS**		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para o seu bom funcionamento e fornecimento de peças desenhadas do executado em obra, nos termos das Cláusulas Particulares. Artigo a facturar após a aprovação das peças desenhadas do executado em obra.	UN	1
2	1.2	Desenvolvimento do plano de segurança e saúde, bem como de todos os trabalhos de implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre Segurança e Saúde, quer para o estaleiro quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamento e serviços. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela Legislação em vigor.	vg	1
	2	**PAREDES EXTERIORES**		
3	2.1	Limpeza geral de todas as áreas a pintar e tratar (paramentos, cantarias, socos, tubos de queda, entre outros elementos existentes), através da lavagem com jato de água de alta pressão acompanhado de escovagem manual ou mecânica a fim de remover poeiras, fungos, tintas mal aderentes, até se obter um suporte firme e coeso e deixar secar. Nas zonas contaminadas com fungos (paramentos e cantarias), aplicar líquido desinfetante fungicida e algicida, do tipo \"CIN Descontaminante Artibiose ref.ª 18-220\", ou equivalente, deixar atuar 24 horas, seguido de escovagem para remover os microrganismos mortos e limpeza da zona em causa, incluindo todos os trabalhos e materiais acessórios necessários à sua correta execução, nomeadamente a montagem e desmontagem de andaimes ou outros meios de elevação aprovados.	m2	1090
4	2.2	Fornecimento e execução de tratamento de fissuras em todos os paramentos a pintar. Nas pequenas fissuras visíveis (entre 0,30mm e 1mm) e naquelas que venham a ficar aparentes após a lavagem, usar massa aquosa para exterior CIN ref.ª 15-970 Alltek Exterior , ou equivalente, com adição de 10% de cimento (tipo II 32.5 ou tipo I 42.5). Nas pequenas depressões dos paramentos e fissuras superiores às referidas (de 1mm até 3mm), depois de reabertas em \"V\", efectuar reparação prévia pontual com argamassa de reparação, CIN ref.ª 18-110 Argamassa Tapa Fissuras , ou equivalente. Incluir neste artigo todos os trabalhos e materiais acessórios necessários à sua correta execução, nomeadamente a montagem e desmontagem de andaimes ou outros meios de elevação aprovados.	m2	950
5	2.3	Fornecimento e execução de pintura de paramentos, tetos e beirados exteriores, através da aplicação pontual de 1 demão de primário de base solvente, do tipo CIN ref.ª 54-850 Primário Cinolite , ou equivalente, nas zonas reparadas ou de reboco à vista e sem tinta. Posteriormente, aplicar 3 demãos gerais em toda a área a pintar de tinta aquosa 100% acrílica com acabamento areado fino, do tipo CIN ref.ª 10-175 Novatex HD\", ou equivalente, sem diluição e em cor RAL 9010. Incluir todos os trabalhos e materiais acessórios necessários à correta execução da pintura em todas as áreas a intervencionar.	m2	950
6	2.4	Fornecimento e aplicação até à saturação, em todas as cantarias dos vãos e socos, de um hidrofugante de silicone de base solvente, do tipo CIN ref.ª 17-620 Hidro SB Fachadas , ou equivalente, após a prévio tratamento referido em 2.1 e a secagem completa das cantarias, incluindo todos os trabalhos e materiais acessórios necessários à sua correta execução.	m2	140
7	2.5	Fornecimento e execução de pintura de todos os tubos de queda existentes em PVC Ø110, através da aplicação de uma demão de primário aquoso branco, do tipo CIN ref.ª 12-830 AQUA PRIMER , ou equivalente. Como acabamento aplicar duas a três demãos de tinta igual à dos paramentos, tinta aquosa 100% acrílica com acabamento areado fino, do tipo CIN ref.ª 10-175 Novatex HD , ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais acessórios necessários à sua correta execução.	m2	18,4
	2.6	**Fornecimento e execução de tratamento das duas faces das seguintes serralharias em ferro existentes na área a intervencionar, através da remoção de tintas não aderentes, nas zonas com corrosão efectuar uma limpeza com ferramentas mecânicas e/ou manuais de grau P St3, de acordo com a Norma ISO 8501, desengorduramento das superfícies a tratar e aplicação de retoques nos pontos com metal à vista com \"CIN 7N-180 C-POX ST180 AL\", ou equivalente, depois aplicar em toda a área a tratar de uma demão de primário do tipo\"CIN 7N-170 C-POX ST170\", ou equivalente, e duas demãos de camada de acabamento do tipo \"CIN 7P-258 C THANE S258\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais acessórios necessários à sua correta execução:**		
8	2.6.1	Em porta metálica 0,80m x 2,00m (RAL 7001)	UN	1
9	2.6.2	Em grelha 0,40m x 0,20m (RAL 5010)	UN	21

Avenida da Força Aérea Portuguesa, Nº1
Telef. 214723861 / Fax.
http://www.emfa.pt/www/contactos

10	2.6.3	Em guarda-corpos de varanda (RAL 5010)	UN	1
	3	**DIVERSOS**		
11	3.1	Limpeza final da obra.	vg	1

Avenida da Força Aérea Portuguesa, Nº1
Telef. 214723861 / Fax.
http://www.emfa.pt/www/contactos