

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
	1.1	Estaleiro		
1	1.1.1	Estaleiro - Montagem, construção, manutenção e desmontagem das instalações e equipamentos necessários à execução da empreitada, considerando: , trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho, de forma a garantir as condições necessárias de segurança e de acordo com legislação em vigor (valor global).	UN	1
	1.2	Limpeza da obra		
2	1.2.1	Execução de limpeza de toda a obra, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários (valor global).	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
	2.1	Levantamento do Pavimento de madeira		
3	2.1.1	Levantamento ou demolição do pavimento em madeira existente (Pavilhão A) incluindo, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de produtos sobantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), ou local a indicar pela fiscalização e de acordo com projecto e C.E..	m2	1140
	2.2	Limpeza de resíduos		
4	2.2.1	Limpeza de resíduos provenientes dos produtos de cotagem do pavimento anterior, ou afagar o pavimento com mós ou lixadeiras, pronto a receber acabamento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..	m2	1140
	2.2	Levantamento do Pavimento sintético		
5	2.2.1	Levantamento do pavimento sintético existente (Pavilhão A) incluindo, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga, incluindo a sua montagem em Pavilhão Municipal a designar, ou local a indicar pela fiscalização e de acordo com projecto e C.E..	m2	1140
	3	PAVIMENTO DESPORTIVO		
	3.1	Pavimento em madeira		
6	3.1.1	Fornecimento e assentamento de pavimento desportivo \"Sistema de Amortecimento\", Fornecimento e instalação de pavimento em madeira de \"FREIXO\" considerando borrachas de amortecimento troncocónicas: réguas paralelas em pinho tratado; uma placa de contraplacado marítimo de 16 mm: soalho em madeira de Freixo macheda com 20 mm de espessura, devidamente acabada, incluindo rodapé ventilado e verniz de alta resistência 2 demãos, (de acordo com condições técnicas do pavimento desportivo), carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo com projecto e C.E..	m3	1120
	3.2	Remate de Pavimento		
7	3.2.1	Fornecimento e assentamento de pavimento em madeira de FREIXO com 20mm de espessura, macheda no acerto de cotas de pavimentos (rampeado) em relação ao pavimento do Pavilhão B e portas laterais de acesso assutado incluindo rodapé ventilado e verniz de alta resistência 2 demãos, (de acordo com condições técnicas do pavimento desportivo), carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo com projecto e C.E..	m3	40
	3.3	Ancoragens Amovíveis		
8	3.3.3	Fornecimento e montagem de \"Ancoragens Amovíveis\" 360° com bucha química do tipo Gimnova ou similar, para fixação de equipamentos desportivos de ginástica, incluindo transporte e fixação transporte carga e descarga e demais elementos necessários ao seu funcionamento	UN	16
	3.4	Pinturas Desportivas		

9	3.4.1	Pintura de marcações desportivas oficiais (Andebol; Basquetebol; Futsal e Voleibol) no pavimentos nas demãos necessárias de tinta epoxy tipo \"Sikafloor-264\" ou equivalente, incluindo aplicação prévia das demãos necessárias de primário do tipo Sikafloor 156\" (3mm) ou equivalente, a aplicar de acordo com as indicações da ficha técnica do material, incluindo o fornecimento e preparação de materiais, todos os trabalhos de preparação das superfícies e preparatórios de pintura, bem como pintura final, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projecto e C.E..	UN	1
---	-------	---	----	---