

PROJECTO DE REABILITAÇÃO DA BARRAGEM E PERÍMETRO DE REGA DE ANGUEIRA
CANAL A CONSTRUIR - MOVIMENTOS DE TERRAS

MAPA DE MEDIÇÕES

Perfil	Distância á Origem	Area de Escavação	Area de Aterro	Volume Escavação	Volume Acumulado de Escavação	Volume Aterro	Volume Acumulado de Aterro
Pk 0+0	0.00	0.09	0.568	13.13	13.13	4.26	4.26
Pk 0+15	15.00	1.66	0	34.83	47.96	0	4.26
Pk 0+30	30.00	2.98	0	60.67	108.62	0	4.26
Pk 0+45	45.00	5.11	0	84.44	193.06	0	4.26
Pk 0+60	60.00	6.15	0	98.17	291.23	0	4.26
Pk 0+75	75.00	6.94	0	87.10	378.32	0	4.26
Pk 0+90	90.00	4.67	0	69.30	447.62	0	4.26
Pk 0+105	105.00	4.57	0	65.82	513.44	0	4.26
Pk 0+120	120.00	4.21	0	62.63	576.07	0	4.26
Pk 0+135	135.00	4.14	0	89.44	665.51	0	4.26
Pk 0+150	150.00	7.78	0	116.77	782.27	0	4.26
Pk 0+165	165.00	7.79	0	119.24	901.52	0	4.26
Pk 0+180	180.00	8.11	0	125.79	1027.31	0	4.26
Pk 0+195	195.00	8.66	0	140.47	1167.77	0	4.26
Pk 0+210	210.00	10.07	0	154.48	1322.25	0	4.26
Pk 0+225	225.00	10.53	0	155.84	1478.09	0	4.26
Pk 0+240	240.00	10.25	0	155.61	1633.70	0	4.26
Pk 0+255	255.00	10.50	0	152.94	1786.64	0	4.26
Pk 0+270	270.00	9.90	0	122.68	1909.32	0	4.26
Pk 0+285	285.00	6.46	0	86.75	1996.07	0	4.26
Pk 0+300	300.00	5.11	0	1.25	1997.31	0	4.26
Pk 0+300.254	300.25	4.71	0				