

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	OBRA: BENFICIAÇÃO E ALARGAMENTO DO CAMINHO FLORESTAL ENTRE O LUGAR DA PEDREIRA E O PARQUE EÓLICO		
	1	ESTALEIRO, GESTÃO DE RESÍDUOS, E HIGIENE E SEGURANÇA		
1	1.1	Encargos gerais para fornecimento, montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, balizagem e sinalização temporária, implantação da obra e restantes trabalhos complementares.	vg	1
2	1.2	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, conforme legislação em vigor e sua implementação em obra.	vg	1
3	1.3	Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente.	vg	1
	2	CAPÍTULO II - BENFICIAÇÃO E ALARGAMENTO DO CAMINHO FLORESTAL		
4	2.1	Execução da plataforma do caminho com uma largura mínima de 5 metros, incluindo sobrelarguras nos troços curvos, de acordo com perfil longitudinal a definir em obra. Inclui escavação, aterro, carga, transporte e aplicação dos produtos resultantes da escavação livres de raízes e congéneres.	m2	8250
5	2.2	Regularização da plataforma com uma largura mínima de 4,5 metros, incluindo sobrelarguras nos troços curvos, utilizando para o efeito saibro de emprestimo . Inclui corte, carga, transporte e aplicação de saibro para a respetiva regularização. O local de extração do saibro de empréstimo localiza-se a 250m da extremidade sul do caminho	m2	7475