



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
2		REVESTIMENTO DE FACHADAS		
3	2.1	Fornecimento e execução de revestimento exterior de todo o edifício, no sistema tipo "Capotel", c/ placas EPS de 50mm c/ fixação mecânica e colagem c/ cola, camada dupla de regularização, c/ rede de fibra de vidro anti-alcálica entre camadas, sendo dupla no nível térreo c/ 1,50m de altura revestimento orgânico na cor branca, regulador de fundo e uma camada de 2 a 3 mm de espessura de argamassa acrílica, perfis de remate, incluindo montagem e desmontagem de andaimes, todos os restantes equipamentos, materiais, acessórios, trabalhos, prévia limpeza c/ jacto de água e preparação das paredes	m2	285
4	2.2	Pintura a duas demãos de tectos, cimbalhas, ombreiras e padieiras de vãos, com tinta plástica de cor branca a duas demãos, da "Robbials" ou equivalente, incluindo um demão de isolamento, todos os equipamentos, materiais, trabalhos e acessórios necessários	m2	175
3		SERRALHARIAS		
5	3.1	Remoção de vãos de caixilharia a substituir, incluindo reparação do reboco das ombreiras e padeiras e todos os restantes trabalhos necessários, remoção e transporte a vazadouro devidamente licenciado	UN	17
	3.2	Fornecimento e assentamento de caixilharia em sistema de abrir, em alumínio termolacado na cor RAL 8014, do tipo "Anicolor" - Série ARil" ou equivalente, c/ rutura térmica, incluindo ferragens, cremones e todos os restantes acessórios de acordo c/ o fabricante, vidro duplo do tipo PLANITHERM ULTRA N ® de 6mm + Cx14+4mm incolor, da "Saint-Gobain Glass ou equivalente		
6	3.2.1	Vão de Janela c/ 1 Basculante superior e 1 fixo inferior, dim. 0,96x1,30m	m2	3,74
7	3.2.2	Vão de Janela c/ 2 Basculantes e 3 fixos, alternadamente, dim. 0,96x2,20m	m2	10,56
8	3.2.3	Vão de Janela c/ 1 Basculante, dim. 1,20x0,60m	m3	2,16
9	3.2.4	Vão de Janela c/ 1 Basculante, dim. 0,50x0,60m	m3	0,6
	3.3	Fornecimento e assentamento de caixilharia em sistema de correr, em alumínio termolacado na cor RAL 8014, do tipo "Anicolor" - Sistema CTI" ou equivalente, c/ rutura térmica, incluindo ferragens, cremones e todos os restantes acessórios de acordo c/ o fabricante, vidro duplo do tipo PLANITHERM ULTRA N ® de 6mm + Cx14+4mm incolor, da "Saint-Gobain Glass ou equivalente		
10	3.3.1	Vão de janela de correr c/ 2 folhas, dim. 2,00x1,25m	m2	10
11	3.4	Envernizamento da Porta Principal, incluindo prévia de limpeza do suporte, lixada fina, tapa-poros, demão de fundo com verniz diluído, e duas demãos de verniz. limpeza e pintura das ferragens ou sua substituição por idênticas	vg	1