

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo trabalhos preparatórios como montagem e desmontagem de andaimes necessários à execução da obra. A referência a marcas de materiais, serve apenas como referência como padrão de qualidade e indicação de características gerais com a obrigatoriedade de aplicação de produtos homologados.	UN	1
	2	LIMPEZA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO		
	2.1	Lavagem com jatos de água e areia para remoção de tintas e impurezas da área de intervenção em muros e paredes.		
2	2.1.1	Envolvente da Câmara Municipal	m2	701,25
3	2.1.2	Envolvente da Biblioteca Municipal e Anfiteatro	m2	1065
4	2.1.3	Espaço exterior (entrada principal) da Biblioteca	m2	82
	3	REPARAÇÃO DOS MUROS E EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO		
	3.1	Picagem com refundamento mecânico necessário em reboco de paredes e muros nas áreas de fissuras existentes, reparação das mesmas com aplicação de rede e argamassa forte de cimento e areia.		
5	3.1.1	Envolvente da Câmara Municipal	m2	571,9
	3.2	Execução de juntas de dilatação, incluindo corte mecânico com pelo menos 15cm de profundidade e aplicação de membrana termo-elástica e todos os remates e materiais necessários a uma boa execução do artigo.		
6	3.2.1	Envolvente da Câmara Municipal	ml	64,8
	4	Pinturas		
	4.1	Fornecimento e execução de pintura em paredes e muros, incluindo uma demão de primário hidrofugante, seguido de pintura com pelo menos duas demãos com tinta de membrana de borracha (côr igual à existente) e todos os materiais necessários a uma boa execução do artigo.		
7	4.1.1	Envolvente da Câmara Municipal	m2	701,25
8	4.1.2	Envolvente da Biblioteca Municipal e Anfiteatro	m2	145
9	4.1.3	Espaço exterior (entrada principal) da Biblioteca	m2	82