

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro e Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1.3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	Campo 1		
4	2.1	Remoção das cargas de areias existentes mediante aspiração, enroalamento dos rolos de relva, verificação e limpeza da base mediante jato de água, transporte da relva removida até estaleiro da camara.	m2	650
5	2.2	Correção de deficiência / anomalias na camada de betão existente, com remoção e aplicação de novo betão.	m2	30
6	2.3	Fornecimento e instalação de Relva sintética Desportiva para para a prática de ténis (cor azul ou bordeaux - tipo SP20 - espessura de 20mm tipo Compogress P20-35). Inclui marcações dos campos e carga de areia de sílica nas quantidades adequadas à pratica de ténis profissional.	m2	650
	3	Campo 2		
7	2.1	Remoção das cargas de areias existentes mediante aspiração, enroalamento dos rolos de relva, verificação e limpeza da base mediante jato de água, transporte da relva removida até estaleiro da camara.	m2	650
8	2.2	Correção de alguma deficiência na camada de betão existente, com remoção e aplicação de novo betão.	m2	30
9	2.3	Fornecimento e instalação de relva sintética desportiva para para a prática de ténis (cor azul ou bordeaux - tipo SP20 - espessura de 20mm tipo Compogress P20-35). Inclui marcações dos campos e carga de areia de sílica nas quantidades adequadas à pratica de ténis profissional.	m2	650
	4	Trabalhos diversos		
10	4.1	Remoção dos 12 focos de luz existentes em 4 postes com 10m de altura.	UN	4
11	4.2	Fornecimento e aplicação de projector do tipo SYLVEO LED, 30000 LM NAR 4000K, em poste existente de 10 metros de altura, fornecimento de travessias e todos os acessórios necessários à montagem e bom funcionamento.	UN	12
12	4.3	Escavação em terreno de qualquer natureza em abertura de fundação para implantação da escadaria, incluindo aterro / encosto devidamente compactado	vg	1
13	4.4	Abertura de vala em terreno de qualquer natureza, fornecimento e instalação de tubo dreno 160 mm, envolto em caixa de Brita N.2 e manta geotextil de 120 gr/m2.	m2	190
14	4.5	Execução de escadaria em betão armado C25/30 e aço A400, incluindo cofragem, e todos os trabalhos e materiais necessários, no acesso entre o pavilhão e os campos.	m2	14
15	4.6	Execução de muros laterais em betão armado do tipo C25/30 e Aço A400, incluindo vedação, para apoio da escadaria, com 0,20 m de espessura, incluindo fundação e todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução	m3	8
16	4.7	Fornecimento e colocação de lancis de betão na concordância do estacionamento com o acesso, incluindo fundação e todos os trabalhos e materiais necessários,	m	45
17	4.8	Remoção e reinstalação de equipamentos	vg	1