



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MOVIMENTO DE TERRAS		
	1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza e/ou aterro, perfilagem e desempenho da área de implantação e a pavimentar com a altura média de 0,80m, formação de caixa e valetas, regularização e compactação, incluindo carga, transporte e descarga do produto sobran te a vazadouro.		
1	1.1.1	Forninhos	m2	1880
	2	PAVIMENTAÇÃO		
	2.1	Fornecimento e aplicação de base em material britado " tout-venant ", com 20cm de espessura após recalque, devidamente espalhado, regado e compactado, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Tudo de acordo com especificação do caderno de encargos.		
2	2.1.1	Forninhos	m2	1880
	2.2	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação.		
3	2.2.1	Forninhos	m2	1880
	2.3	Fornecimento e aplicação de camada de regularização/desgaste com 0,06 m de espessura média após recalque em mistura betuminosa densa, incluindo preparação e limpeza da camada de base.		
4	2.3.1	Forninhos	m2	1880