

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Proteção do local de intervenção, sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro devidamente aprovado pelas entidades competentes), referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação, colocação e ainda a implementação do plano de segurança e saúde, a implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos, os meios humanos, materiais e equipamentos necessários aos trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisórias de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos, ou para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar, assim como a desmontagem do estaleiro, limpeza e restabelecimento das áreas de intervenção.	vg	1
2	1.2	Fornecimento e colocação de identificação de obra por local de intervenção, a definir com a Fiscalização antes do início dos trabalhos, conforme peças desenhadas, incluindo a estrutura de fixação e todos os trabalhos necessários a esta operação, assim como sua desmontagem na data da receção provisória da obra, carga transporte e descarga no estaleiro da C.M.Gaia.	UN	1
	2	Trabalhos preparatórios		
3	2.1	Limpeza do terreno, desmatização, corte e desenraizamento de arbustos ou árvores localizadas no percurso e despedrega na envolvente à instalação do passadiço / caminho. Inclui-se nesta verba o reperfilamento dos taludes adjacentes ao percurso pedonal.	vg	1
4	2.2	Execução de abertira de caixa em terreno de qualquer natureza, incluindo regularização de fundo e transporte de terras sobranes a vazadouro.	m2	415
	3	Pavimentação		
5	3.1	Execução de piso em saibro, incluindo o cilindrado e rega e remate com tábua de pinho tratado com 0,03 x 0,08 m.	m2	457
	4	Equipamentos e acessórios		
	4.1	Zona 1 - Manutenção		
6	4.1.1	Fornecimento e instalação de equipamento de manutenção "remo" do tipo FIT02 da Veco Urban Design, incluindo maciços em betão e acessórios necessários para a sua correta instalação, bem como todos os trabalhos associados.	UN	1
	4.2	Zona 2 - Manutenção		
7	4.2.1	Fornecimento e instalação de equipamento de manutenção "esquí" do tipo FIT03 da Veco Urban Design, incluindo maciços em betão e acessórios necessários para a sua correta instalação, bem como todos os trabalhos associados.	UN	1
8	4.2.2	Fornecimento e instalação de equipamento de manutenção "patins" do tipo FIT05 da Veco Urban Design, incluindo maciços em betão e acessórios necessários para a sua correta instalação, bem como todos os trabalhos associados.	UN	1
	4.3	Zona 3 - Manutenção		
9	4.3.1	Fornecimento e instalação de equipamento de manutenção "elevador" do tipo FIT09 da Veco Urban Design, incluindo maciços em betão e acessórios necessários para a sua correta instalação, bem como todos os trabalhos associados.	UN	1
10	4.3.2	Fornecimento e instalação de equipamento de manutenção "volantes" do tipo FIT10 da Veco Urban Design, incluindo maciços em betão e acessórios necessários para a sua correta instalação, bem como todos os trabalhos associados.	UN	1
	4.4	Zona 4 - Manutenção		
11	4.4.1	Fornecimento e instalação de equipamento de manutenção "abdominais" do tipo FIT14 da Veco Urban Design, incluindo maciços em betão e acessórios necessários para a sua correta instalação, bem como todos os trabalhos associados.	UN	1
12	4.4.2	Fornecimento e instalação de equipamento de manutenção "jogo cintura" do tipo FIT06 da Veco Urban Design, incluindo maciços em betão e acessórios necessários para a sua correta instalação, bem como todos os trabalhos associados.	UN	1

	4.5	Zona 5 - Manutenção		
13	4.5.1	Fornecimento e instalação de equipamento de manutenção \"bicicleta\" do tipo FIT07 da Veco Urban Design, incluindo maciços em betão e acessórios necessários para a sua correta instalação, bem como todos os trabalhos associados.	UN	1
14	4.5.2	Fornecimento e instalação de equipamento de manutenção \"triceps e flexões\" do tipo FIT16 da Veco Urban Design, incluindo maciços em betão e acessórios necessários para a sua correta instalação, bem como todos os trabalhos associados.	UN	1