

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	CONDIÇÕES GERAIS		
1	0.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com a legislação em vigor	vg	1
	1.	REMOÇÃO DE REMATES LATERAIS		
2	1.1	Execução de remoção dos remates laterais existentes na cobertura, de modo a permitir a execução da nova cobertura em chapa simples, incluindo transporte a vazadouro.	ml	308
	2	REMOÇÃO DE COBERTURA		
3	2.1	Remoção de cobertura metálica existente, de modo a permitir a execução da nova cobertura em painel sandwich, incluindo transporte a vazadouro.	m2	731,17
	3.	COBERTURA EM PAINEL SANDWICH 50 - TAPA JUNTAS		
4	3.1	Fornecimento e montagem de painel sandwich de poliuretano com tapa juntas (espuma PUR de classificação ao fogo BS2D0), com 50mm de espessura, chapa superior em aço galvanizado (qualidade do aço S250 com 140gr/m2 de galvanização) prelacada vermelho telha ou branca com 0,5mm de espessura e chapa inferior em aço galvanizado (qualidade do aço S250 com 140gr/m2 de galvanização) prelacada branca com 0,4mm de espessura, tapa juntas, incluindo meios de elevação, desperdícios, parafusos de fixação e vedantes.	m2	731,17
	4.	REMATES DE CUMEEIRA E RUFOS PERIFÉRICOS D=600		
5	4.1	Fornecimento e montagem de remates de cumeeira e rufos periféricos em chapa de aço prelacado de 0,60mm de espessura com desenvolvimento máximo de 600mm, incluindo parafusos de fixação e vedantes.	ml	126
	5.	REMATES DE COROAMENTO D=400		
6	5.1	Fornecimento e montagem de remates de coroamento em chapa de aço prelacado de 0,6mm de espessura com desenvolvimento máximo de 400mm, incluindo parafusos de fixação e vedantes.	ml	186
	6.	CALEIRA EM CHAPA SIMPLES D=1500		
7	6.1	Fornecimento e montagem de caleiras em chapa simples, constituídas por chapa de aço galvanizado de 1,25mm de espessura, incluindo remoção de caleira metálica existente, execução de embocaduras a tubos de queda existentes.	ml	128,2
	7.	DIVERSOS		
8	7.1	Execução de trabalhos de construção civil, remates e equipamentos necessários à boa execução.	UN	1