



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso, - nos diversos locais de trabalho - conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, - nos diversos locais de trabalho - satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
	2	CONSTRUÇÃO DE BASES		
3	2.1	Execução/Instalação da base - em diversos locais - incluindo preparação do piso, c/ levantamento e reposição dos pavimentos e lancis existentes, bem como todos os restantes trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua correta instalação, remoção e transporte dos produtos sobrantes a estaleiro do dono de obra ou vazadouro devidamente licenciado, de acordo c/ a fiabilização do dono de obra	UN	60
4	2.2	Fornecimento de Base de Contentor de 1.00Lt, em betão armado C30/37, classe de exposição XC4 e A400 NR, sobre uma camada de betão de limpeza, incluindo tubo galvanizado Ø50mm, chapa galvanizada 5x50mm para fixação, uma chapa zincada e quinada c/ 0,50x0,30m, aplicada em aro tubular, para batente e afixação de informações, sendo tudo lacado a tinta em pó (pintura electrostática a pó) de cor a escolher em obra, de acordo c/ peças escritas e desenhadas	UN	60