

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, para realização de trabalhos necessários à pavimentação, limpeza final integral das zonas intervencionadas, recorrendo a mão de obra e materiais adequados de forma a permitir imediata ocupação dos espaços intervencionados e demais trabalhos nos termos do artigo 350º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro.	vg	1
2	2	Recolha e transporte a vazadouro dos resíduos resultantes da intervenção, de acordo com o DL 46/2008, de 12 de março.	vg	1
3	3	Fresagem do pavimento (semi-penetração betuminosa) nas zonas dos portões de entrada nos armazéns e nos locais onde não é possível alterar as cotas existentes, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobantes removidos, preparação da base e compactação da mesma. Deve ainda ficar assegurado o natural escoamento das águas pluviais para a rua.	vg	1
4	4	Tapamento de buracos diversos nomeadamente na rampa, com massas betuminosas para regularização da base existente, incluindo compactação.	vg	1
5	5	Fornecimento e aplicação de camada de tapete betuminoso a quente, AC 14 surf (BB), com 8 cm de espessura, incluindo limpeza e preparação da área a pavimentar, rega de colagem, e compactação por meios mecânicos, incluindo todos os remates necessários a um bom acabamento. Deve ainda ficar assegurado o natural escoamento das águas pluviais para a rua.	m2	850
6	6	Levantamento e reassentamento de tampas e aros existentes em ferro fundido, ou betão, incluindo remates e reajuste da base de assentamento do aro para a cota do novo pavimento.	UN	10
	7	Fornecimento e aplicação de tampa e aro em ferro fundido, da classe de tráfego pesado (D400), incluindo preparação da base de assentamento para a cota do pavimento		
7	7.1	a) (0,40*0,40m)	UN	2
8	7.2	b) (0,50*0,50m)	UN	2
9	8	Fornecimento e aplicação de 4 caleiras pré-fabricada em betão, com uma largura de 15cm, nas entradas das portas ou portões onde ainda não exista, incluindo grelha e aro metálico com corrente anti furto, ligação à caixa de drenagem mais próxima com tubo de PCV D 110mm, e resistente a tráfego pesado. (ligação com aproximadamente 3,0m de comprimento para cada caleira)	m	12