



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas operadoras		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
2		MOVIMENTO DE TERRAS E PAVIMENTAÇÃO		
3	2.1	Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, para abertura de caixa de pavimentação, c/ altura média de 0,30m, incluindo regularização e compactação mecânica da plataforma, remoção e transporte de produtos a vazadouros devidamente licenciados	m3	45
4	2.2	Fornecimento e aplicação de uma camada de brita nº2 c/ 0,15m de espessura, seguida de outra camada de betonilha c/ 0,10m (conforme terreno, malha sol CQ30) c/ pendente de 2% e nesta furos (+/- Ø 0,02m) equidistantes em // 1,50m para escoamento de águas	m2	150
5	2.3	Fornecimento e aplicação de pavimento de segurança sintético, do tipo SBR, em placas c/ espessura de 43mm, da "Carmo" ou equivalente, de cor a definir em obra, de acordo c/ Dec.- Lei 203/2015 de 17/Set	m2	150
4		EQUIPAMENTOS		
	4.1	Fornecimento de peças e acessórios para reparação/beneficiação de equipamento existentes do tipo "Soincal", refª 3054, 2000 e vedação HPL tubo rectangular 1940 (ano de		
6	4.1.1	Painéis em HPL pintado para refª 3054	UN	1
7	4.1.2	Painel nº1 em HPL - fundos para refª 3054	m	4
8	4.1.3	Assentos em alumínio c/ correntes em aço Inox, 1 normal e 1 bebé	UN	2
9	4.1.4	Olhais p/ baloiço em aço Inox	UN	4
10	4.1.5	Telhado em polietileno	UN	1
11	4.1.6	Bandeira c/ tubo e perno roscado p/ telhado	UN	1
12	4.1.7	Poste c/1023x85x85mm c/ rasgos p/ refª3054	UN	2
13	4.1.8	Placa de certificação em acrílico 85x55x3mm	UN	1
14	4.1.9	Painéis em HPL pintado para vedação	UN	45
15	4.1.10	Fecho para portão	UN	1
16	4.1.11	Acrílico 1,00x1,00m c/ informações a preto	UN	1
17	4.1.12	Poste c/ 1100x85x40mm p/ refª 2000	UN	1
18	4.1.13	Painéis em HPL pintado p/ papelaria refª 1940	CJ	1
19	4.1.14	Acessórios diversos (iruxil cor verde, esmalte, L's em Inox p/ refª 3054, cápsulas, tampas, topos, parafusos, etc.	vg	1
20	4.1.15	Mão de obra necessária p/ aplicação de todos os materiais, acessórios, lixagem, pinturas de equipamentos e vedações metálicas, recolocação de papelaria, verificações e afinações gerais dos equipamentos, necessários ao seu bom funcionamento	vg	1