

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Diversos		
1	1.1	Montagem de estaleiro e respectiva sinalização dos trabalhos e desvios provisórios de acordo com indicações da fiscalização.	UN	1
2	1.2	Desmontagem de estaleiro, incluindo remoção a vazadouro de todos os produtos sobranes de acordo com plano de gestão de resíduos de obras.	UN	1
	2.	Muros		
	2.1	Execução de muro de suporte em betão armado (C20/25; A400NR) incluindo movimento de terras, cofragem e descofragem, fornecimento e colocação de todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas em:		
3	2.1.1	Sapata de fundação	m3	7,74
4	2.1.2	Muro incluindo drenagem com bueiros espaçados de 3m horizontalmente e 1m verticalmente com desfasamento.	m3	12,26
5	2.2	Fornecimento e execução de muros em blocos de betão (50x20x20cm), com altura variável de 1,0m a 2,5m, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo pilares espaçados de 4,0m, com 0,2mx0,2m armados com 4Ø10 e estribos Ø6//0,20m, viga bloco 50x20x20 intermédia armada com 4Ø12 e estribos Ø6//0,20m e lintel superior com 0,10m de altura média armado com 2Ø10, todos com betão C20/25, drenagem com bueiros espaçados de 3m horizontalmente e 1m verticalmente com desfasamento e chapisco dos dois lados do muro.	m2	71,14