

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	CAP. 01	COBERTURA		
1	1.1	Remoção de impermeabilização constituída por telas asfálticas na cobertura do edifício, incluindo muretes, capeamentos e caleiras, com desmontagem cuidada de perfil de remate para posterior aplicação, picagem de betonilhas, incluindo raspagem, limpeza, carga e transporte a operador de RCD licenciado dos produtos sobranes e todos os trabalhos necessários à boa execução.	m2	860
2	1.2	Fornecimento e execução de impermeabilização da cobertura, incluindo muretes e caleiras, constituída por duas telas asfálticas sobrepostas e cruzadas paralelamente, tela inferior com membrana de betume modificado com elastómero SBS, 3 kg/m ² , com armadura de feltro de fibra de vidro de 60 g/m ² e superior de 4 kg/m ² , com auto-protecção mineral de cor verde, incluindo a preparação das superfícies/aplicação de betonilha, regularização pendentes, colocação de perfis de remate e todos os trabalhos necessários à boa execução.	m2	860
	CAP. 02	PINTURAS		
3	2.1	Fornecimento e execução de pintura a tinta plástica em paredes e tectos interiores, nas cores a definir, com polímeros acrílicos especiais dispersos em fase aquosa, com membrana elástica de acabamento ligeiramente acetinado e resistente a fissuras dinâmicas no suporte até 0,3mm de espessura, incluindo reparação das fissuras através de corte no revestimento, selagem da junta com mastique de poliuretano, regularização com argamassa apropriada reforçada com rede de fibra de vidro, raspagem, lixamento da tinta existente e desfalhe do suporte incluindo protecção de rodapé e/ou régua de transição e todos os trabalhos necessários à sua boa execução. A primeira demão deverá ser de isolante.	m2	431,9
	CAP. 03	DIVERSOS		
4	3.1	Substituição dos vedantes em todos os vãos exteriores, com aplicação de novos vedantes e impermeabilização de soleiras e peitoris.	UN	31
5	3.2	Verificação e limpeza de armaduras fluorescentes, incluindo substituição de elementos danificados e todos os trabalhos necessários.	vg	1
6	3.3	Fornecimento e colocação de armaduras fluorescentes (semelhantes às existentes), incluindo todos os trabalhos necessários à boa execução.	UN	2