

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à execução da obra	vg	1
2	1.2	Aplicação e acompanhamento do PSS (Plano de Segurança e Saúde) durante a fase de obra e PGR (Plano de Gestão de Resíduos) incluindo preenchimento da documentação necessária.	UN	1
	2	Movimentação de terras		
3	2.1	Limpeza de terrenos, movimento de terras, execução de escavação para atingir as cotas de implantação do arruamento, incluindo carga, descarga, e transporte a vazadouro	m2	219
4	2.2	Escavação mecânica, para abertura de fundações para os muros de suporte, incluindo transporte a vazadouro do material resultante.	m3	75
	3	Muros de suporte		
5	3.1	Construção de muro em betão ciclópico para suporte de terras (lado direito de quem sobe), acessos e serventias para os terrenos (110 mlx1,40x0,50)	m3	77
6	3.2	Construção de muralha em betão ciclópico do lado esquerdo do lado do ribeiro e acesso às moradias. (85x1,80x0,60)	m3	91,8
7	3.3	Aterro a tardo dos muros de suporte, com produtos sobrantes das escavações.	m3	40
	4	Execução de valeta		
8	4.1	Execução de valeta para recolha de águas pluviais incluindo fornecimento e colocação de grelha metálica.	ml	110
	5	Pavimentação		
9	5.1	Fornecimento e execução da caixa de pavimento com "tout-venant", incluindo rega e compactação e todos os trabalhos inerentes.	m2	372
10	5.2	Pavimentação c/ betão C25/30 aplicando massame, com 0,15cm de espessura, reforçado com malha electrosoldada.	m2	372