

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Nota	Todos os artigos incluem fornecimento de materiais, mão de obra e demais equipamentos necessários à sua execução		
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS) para a execução da obra	vg	1
3	1.3	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)	vg	1
	2	Demolições		
4	2.1	Demolição da gradilha cerâmica, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo transporte dos materiais a vazadouro de acordo com o PPGRCD	vg	1
5	2.2	Remoção de caixilharias de alumínio, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo transporte dos materiais a vazadouro de acordo com o PPGRCD	vg	1
6	2.3	Remoção de pedras de soleira das escadas exteriores do mercado do peixe, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo transporte dos materiais a vazadouro de acordo com o PPGRCD	vg	1
	3	Alvenarias		
7	3.1	Fornecimento e execução de alvenaria em tijolo cerâmico 30x20x20 assente ao cutelo com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, em empenas exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais	m2	3,2
8	3.2	Fornecimento e execução de alvenaria em tijolo cerâmico 30x20x20 assente ao cutelo com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, para formação de degraus de escadas exteriores de acesso ao mercado do peixe, incluindo todos os trabalhos e materiais	UN	2
	3.3	Rebocos		
9	3.3.1	Execução de chapisco, emboço e reboco com acabamento em areado fino em paredes exteriores/interiores, com argamassa hidrofugada de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo montagem e desmontagem de andaimes.	vg	6,4
	4	Revestimentos		
10	4.1	Fornecimento e aplicação de azulejo cerâmico pasta branca, 15x15cm, tipo cinca ou equivalente de cor branca, em zonas deterioradas, incluindo cola e fecho de juntas	m2	11
11	4.2	Fornecimento e aplicação de pedras de revestimento de degraus de escadas em granito bujardado, (capas e espelhos), incluindo colas e demais materiais	UN	2
12	4.3	Fornecimento e aplicação de pintura sobre pavimentos interiores, com tinta de 2 componentes à base de resina de epoxi, tipo sika floor 264AB + 150 AB, ou equivalente, incluindo fresagem do existente, nivelamento, remates de caixas e grelhas de pavimento, e acabamento anti-derrapante, em cor a definir	m2	183
	5	Pinturas		
13	5.1	Pintura de paredes e tectos interiores com tinta plástica textura lisa, cor branca, incluindo prévia reparação de pontos de humidade	m2	441
	6	Serralharias		
	6.1	Fornecimento e aplicação de cantoneiras em chapa de inox a316 em protecção de esquinas e degraus das bancas do peixe nas seguintes dimensões		
14	6.1.1	82x9cm	UN	9
15	6.1.2	142x12cm	UN	6
16	6.1.3	120x19cm	UN	6
17	6.1.4	70x12cm	UN	14
18	6.1.5	90x10	UN	2
	7	Caixilharias		
19	7.1	Fornecimento e aplicação de porta em alumínio, 0,90x2,05 no acesso à zona máquinas de frio dos talhos	UN	1
20	7.2	Fornecimento e montagem de caixilharia/ grelha de ventilação de lâminas fixas de alumínio anodizado cor natural com espessura mínima de 15 microns, em fecho de vão de iluminação e ventilação na zona superior sector frutas e legumes	m2	39

	8	Rede de esgotos		
21	8.1	Execução caixas de visita em pavimento, com interseção da tubagem existente, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom funcionamento e vedação e tampa em pvc, 40x40cm	UN	10
22	8.2	Limpeza e desobstrução da rede predial de esgotos, incluindo reparações pontuais da tubagem	vg	1
	9	Diversos		
23	9.1	Reparação e tratamento de caixas de carretéis do sistema de incêndio, incluindo pintura	UN	2
	10	Limpezas Finais		
24	10.1	Limpeza final de obra, incluindo os trabalhos de limpeza de sujidade e pó acumulado em paramentos, coberturas e terraços exteriores, limpeza de vidros e caixilharias exteriores, eliminação de manchas e restos de argamassas ou outros materiais agarrados ao pavimento e outros elementos; idem para o interior; inclui ainda a recolha de outros restos de fim de obra e respectivo transporte a vazadouro autorizado de acordo com o PPGRCD.	vg	1