

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios, incluídos nesta empreitada.	UN	1
	2	CAIXILHARIAS		
2	2.1	Remoção de divisórias em alumínio e vidro e recolocação em novo local.	vg	1
3	2.2	Remoção de fachada existente com reaproveitamento de portas e alguns acessórios.	vg	1
	2.3	Fornecimento e aplicação de caixilharia de alumínio sistema ALAS 60 Linha recta ruptura térmica, vidro duplo Planitherm 6+12+Laminado 3.30 3.3 ou equivalente com as seguintes		
4	2.3.1	1500x2930 (fixo)	UN	2
5	2.3.2	1500x2930 (fixo)	UN	2
6	2.3.3	550x2930 (fixo)	UN	1
7	2.3.4	900x800 (fixo)	UN	2
8	2.3.5	1580x2930 (fixo)	UN	3
9	2.3.6	1580x2930 (fixo)	UN	3
	3	CARPINTARIAS		
10	3.1	Remoção de divisórias em madeira e adaptação em novo local.	vg	1
	4	TECTOS		
11	4.1	Remoção de tecto em placas de gesso cartonado, incluindo fornecimento e aplicação de novas placas com barramento e pintura.	vg	1
12	4.2	Execução de divisórias em placas de gesso cartonado com isolamento, barramento e pintura.	vg	1
	5	PAVIMENTOS		
13	5.1	Fornecimento e aplicação de revestimento de pavimentos com Compact PVC Flooring modelo cement medium grey 43T30672 da forbo ou equivalente e todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
	6	ELECTRICIDADE		
14	6.1	Fornecimento e aplicação de painel de Led 60x60, incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	12
15	6.2	Fornecimento e aplicação de linha continua embutida com 5.50m.	UN	1
16	6.3	Revisão de instalação de iluminação.	vg	1
17	6.4	Montagem de iluminação de emergência e detetores de alarme de incêndio em novo local.	vg	1
	7	CLIMATIZAÇÃO		
	7.1	Fornecimento e montagem de sistema de Climatização com equipamento da marca Kaisun ou equivalente incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom		
18	7.1.1	Unidade exterior, tipo KMF 200 ou equivalente	UN	1
19	7.1.2	Unidade tipo Casset 1 vias KCOF 2.2 Painel	UN	3
20	7.1.3	Unidade tipo Casset 1 vias KCOF 3.6 Painel	UN	3
21	7.1.4	Unidade tipo Casset 4 vias KCIBF 5.0	UN	1
22	7.1.5	Comando central	UN	1
	8	DIVERSOS		
23	8.1	Execução de trabalhos de apoio à construção civil, abertura de rasgos, fornecimento e aplicação de lavatório e todos os materiais necessários à sua boa execução.	vg	1
24	8.2	Adaptação das entradas necessárias e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.	vg	1

25	8.3	Mudança e adaptação de divisória existente na sala da D.R.H., incluindo mudança dos equipamentos eléctricos e de ventilação e seus acessórios, polimento de chão e todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
----	-----	--	----	---