

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo todos os trabalhos, bem como desvio de tráfego, marcações e plano de segurança, higiene e segurança no trabalho.	vg	1
2	2	3.1 - Levantamento do pavimento existente e abertura de caixa colocação em depósito para aplicação na base do pavimento numa espessura média de 0.20m e 0.15m para assentamento de calçada.	m2	1800
3	3	3.5 - Execução de calçada a cubos de granito de 10*10 na berma e valeta, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares e todos os materiais de assentamento e acabamento a traço seco com junta betumada. Nota: os cubos são fornecidos pela Junta de Freguesia.	m2	1800
4	4	Caixa de recolha de água de rega para mudança de direcção nas travessias com a possibilidade de continuidade na mesma direcção.	m3	5
5	5	Adequação das caixa de esgoto e água a eventuais novas cotas.	UN	10
6	6	Reposição de tubagem de vários diâmetros nos locais onde se torne necessário e reparação das existentes, nomeadamente em PVC10,D=200	ml	10