

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Diversos		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro e respectiva sinalização dos trabalhos e desvios provisórios de acordo com indicações da fiscalização, incluindo remoção a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com o Plano de Gestão de Resíduos.	vg	1
2	1.2	Adaptação e aplicação do Plano de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho Fase Projecto - Concurso, bem como as obrigações do empregador em termos de S.H.S.T. previstas na Lei.	vg	1
3	1.3	Adaptação e aplicação do plano de gestão de resíduos de obras de acordo com DL nº46/2008 de 12 de Março, incluindo fornecimento de todos os equipamentos, trabalhos e transportes necessários.	vg	1
	2	Pavimentação		
4	2.1	Pavimentação de faixa de rodagem em zonas com pouca aderência, com microaglomerado betuminoso a frio com duas camadas de agregados minerais de basalto de granulometria 2 /6mm (bago de arroz basáltico), acrescida de uma camada para acabamento final, de granulometria 0/4mm (pó de pedra basáltico), incluindo todos os trabalhos prévios de limpeza do pavimento e preparação da pavimentação.	m2	9250