

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo todas as actividades necessárias ao funcionamento e aplicação de equipamento, material relacionado com a segurança da obra, com indicação do responsável pela segurança da obra, conforme condições técnicas especiais.	vg	1
3	1.3	Implementação em obra do plano de gestão dos resíduos de construção e demolição.	vg	1
	2	E.M. 505 Canelas/Espunca		
	2.1	PAVIMENTAÇÃO		
4	2.1.1	Fornecimento e aplicação de binder para reperfilamento da plataforma nas zonas com deformações acentuadas, com a espessura média de 4 cm, incluindo prévia limpeza da plataforma e rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2.	m2	1000
5	2.1.2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2, com prévia limpeza do pavimento.	m2	11500
6	2.1.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após recalque.	m2	11500
	2.2	Diversos		
7	2.2.1	Ajustamento das tampas das caixas de saneamento de águas residuais domésticas, cabeças móveis (abastecimento de água), sarjetas e outras tampas existentes na plataforma para a cota final do pavimento.	UN	15
	3	E.M. de Ligação do Início da freguesia de S. Miguel do Mato até à Igreja de S. Miguel do Mato		
	3.1	PAVIMENTAÇÃO		
8	3.1.1	Fornecimento e aplicação de binder para reperfilamento da plataforma nas zonas com deformações acentuadas, com a espessura média de 4 cm, incluindo prévia limpeza da plataforma e rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2.	m2	500
9	3.1.2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2, com prévia limpeza do pavimento.	m2	3600
10	3.1.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após recalque.	m2	3600
	3.2	Diversos		
11	3.2.1	Ajustamento das tampas das caixas de saneamento de águas residuais domésticas, cabeças móveis (abastecimento de água), sarjetas e outras tampas existentes na plataforma para a cota final do pavimento.	UN	15
	4	E.M. de Ligação Igreja de S. Miguel do Mato ao limite do Concelho		
	4.1	PAVIMENTAÇÃO		
12	4.1.1	Fornecimento e aplicação de binder para reperfilamento da plataforma nas zonas com deformações acentuadas, com a espessura média de 4 cm, incluindo prévia limpeza da plataforma e rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2.	m2	400
13	4.1.2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2, com prévia limpeza do pavimento.	m2	3600
14	4.1.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após recalque.	m2	3600
	5	E.M. 511-1 Troço Sá/Jugueiros. (Santa Eulália)		
	5.1	PAVIMENTAÇÃO		
15	5.1.1	Fornecimento e aplicação de binder para reperfilamento da plataforma nas zonas com deformações acentuadas, com a espessura média de 4 cm, incluindo prévia limpeza da plataforma e rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2.	m2	1000
16	5.1.2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2, com prévia limpeza do pavimento.	m2	8000
17	5.1.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após recalque.	m2	8000
	5.2	Diversos		



Município de Arouca

Procedimento Proc. n.º 23/DPO/som/2020

18	5.2.1	Ajustamento das tampas das caixas de saneamento de águas residuais domésticas, cabeças móveis (abastecimento de água), sarjetas e outras tampas existentes na plataforma para a cota final do pavimento.	UN	50
6	Igreja de Rossas à Estrada Nacional			
6.1	PAVIMENTAÇÃO			
19	6.1.1	Fornecimento e aplicação de binder para reperfilamento da plataforma nas zonas com deformações acentuadas, com a espessura média de 4 cm, incluindo prévia limpeza da plataforma e rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2.	m2	400
20	6.1.2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2, com prévia limpeza do pavimento.	m2	3120
21	6.1.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após recalque.	m2	3120
6.2	Diversos			
22	6.2.1	Ajustamento das tampas das caixas de saneamento de águas residuais domésticas, cabeças móveis (abastecimento de água), sarjetas e outras tampas existentes na plataforma para a cota final do pavimento.	UN	20
7	Tropeço - da Igreja ao Alto do Pousadouro			
7.1	PAVIMENTAÇÃO			
23	7.1.1	Fornecimento e aplicação de binder para reperfilamento da plataforma nas zonas com deformações acentuadas, com a espessura média de 4 cm, incluindo prévia limpeza da plataforma e rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2.	m2	750
24	7.1.2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2, com prévia limpeza do pavimento.	m2	4550
25	7.1.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após recalque.	m2	4550
8	Escariz - Estrada do Londral - do tepete existente ao limite do Concelho			
8.1	PAVIMENTAÇÃO			
26	8.1.1	Fornecimento e aplicação de binder para reperfilamento da plataforma nas zonas com deformações acentuadas, com a espessura média de 4 cm, incluindo prévia limpeza da plataforma e rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2.	m2	250
27	8.1.2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2, com prévia limpeza do pavimento.	m2	1750
28	8.1.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após recalque.	m2	1750
9	Escariz - Cimo da Inha			
9.1	PAVIMENTAÇÃO			
29	9.1.1	Fornecimento e aplicação de binder para reperfilamento da plataforma nas zonas com deformações acentuadas, com a espessura média de 4 cm, incluindo prévia limpeza da plataforma e rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2.	m2	350
30	9.1.2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2, com prévia limpeza do pavimento.	m2	2600
31	9.1.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após recalque.	m2	2600
9.2	Diversos			
32	9.2.1	Ajustamento das tampas das caixas de saneamento de águas residuais domésticas, cabeças móveis (abastecimento de água), sarjetas e outras tampas existentes na plataforma para a cota final do pavimento.	UN	20
10	Estrada da Ribeira -Troço Ponte Ribeira/Barbeito			
10.1	PAVIMENTAÇÃO			
33	10.1.1	Fornecimento e aplicação de binder para reperfilamento da plataforma nas zonas com deformações acentuadas, com a espessura média de 4 cm, incluindo prévia limpeza da plataforma e rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2.	m2	2000
34	10.1.2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2, com prévia limpeza do pavimento.	m2	12500
35	10.1.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após recalque.	m2	12500
10.2	Diversos			
36	10.2.1	Ajustamento das tampas das caixas de saneamento de águas residuais domésticas, cabeças móveis (abastecimento de água), sarjetas e outras tampas existentes na plataforma para a cota final do pavimento.	UN	65
11	E.M. 506-2 Troço Bacelo/Capela de S. João - Tropeço			
11.1	PAVIMENTAÇÃO			



Município de Arouca

Procedimento Proc. n.º 23/DPO/som/2020

37	11.1.1	Fornecimento e aplicação de binder para reperfilamento da plataforma nas zonas com deformações acentuadas, com a espessura média de 4 cm, incluindo prévia limpeza da plataforma e rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2.	m2	2500
38	11.1.2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2, com prévia limpeza do pavimento.	m2	10200
39	11.1.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após recalque.	m2	10200