



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Empreitada de 1ª Substituição dos relvados sintéticos do CE do Carregado, e dos espaços fitness do PUR e PU Barradal"		
	1	Centro Escolar do Carregado		
	1.1	Remoção do relvado sintético existente		
1	1.1.1	Remoção do relvado sintético existente com recurso a meios manuais e/ou mecânicos incluindo, a retirada de qualquer elemento estranho (lixo ou detrito, que possa comprometer a instalação do novo relvado), a carga e o transporte a operador (devidamente licenciado para o efeito de acordo com o PPGRCD) dos materiais e entulhos resultantes.	m2	1150
	1.2	Instalação do novo relvado sintético		
2	1.2.1	Fornecimento e espalhamento de uma camada de pó de pedra em toda a área a intervencionar, para regularização da superfície após remoção do relvado existente, com recurso a meios manuais e/ou mecânicos, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução (nomeadamente a compactação da referida camada com recurso a meios mecânicos) e ainda a carga e o transporte a operador devidamente licenciado para o efeito (de acordo com o PPGRCD) dos materiais sobrantes.	m2	1150
3	1.2.2	Fornecimento e instalação de relvado sintético do tipo Safina, ref. 4070 FFS, ou equivalente, pêlo com 40mm de altura com 7200 dtex. em monofilamento de polietileno bicolor e 4000 dtex de monofilamento de PP rizado; a base do relvado - raiz - 100% polipropileno, incluindo todos os trabalhos e remates necessários a uma boa execução (com recurso a cola bicomponente apropriada e bandas de união) e ainda a carga e o transporte a operador devidamente licenciado para o efeito (de acordo com o PPGRCD) de todos os resíduos resultantes desta operação. Deverá ser considerado o incremento necessário, relativamente à área indicada, tendo em conta os desperdícios dos rolos de relva sintética, devido aos cortes.	m2	1150
	2	Parque Urbano da Romeira		
	2.1	Remoção do relvado sintético existente		
4	2.1.1	Remoção do relvado sintético existente com recurso a meios manuais e/ou mecânicos incluindo, a retirada de qualquer elemento estranho (lixo ou detrito, incluindo raspagem de resto de bandas ou colas, que possa comprometer a instalação do novo relvado), a carga e o transporte a operador (devidamente licenciado para o efeito de acordo com o PPGRCD) dos materiais e entulhos resultantes.	m2	320
	2.2	Instalação do novo relvado sintético		
5	2.2.1	Fornecimento e instalação de relvado sintético do tipo Safina, ref. 2000, ou equivalente, pêlo com 20mm de altura em fibras de polietileno, incluindo todos os trabalhos e remates necessários a uma boa execução (com recurso a cola bicomponente apropriada e bandas de união) e ainda a carga e o transporte a operador devidamente licenciado para o efeito (de acordo com o PPGRCD) de todos os resíduos resultantes desta operação. Deverá ser considerado o incremento necessário, relativamente à área indicada, tendo em conta os desperdícios dos rolos de relva sintética, devido aos cortes.	m2	320
	3	Parque Urbano da Barrada		
	3.1	Remoção do relvado sintético existente		
6	3.1.1	Remoção do relvado sintético existente com recurso a meios manuais e/ou mecânicos incluindo, a retirada de qualquer elemento estranho (lixo ou detrito, incluindo raspagem de resto de bandas ou colas, que possa comprometer a instalação do novo relvado), a carga e o transporte a operador (devidamente licenciado para o efeito de acordo com o PPGRCD) dos materiais e entulhos resultantes.	m2	75
	3.2	Instalação do novo relvado sintético		
7	3.2.1	Fornecimento e instalação de relvado sintético do tipo Safina, ref. 2000, ou equivalente, pêlo com 20mm de altura em fibras de polietileno, incluindo todos os trabalhos e remates necessários a uma boa execução (com recurso a cola bicomponente apropriada e bandas de união) e ainda a carga e o transporte a operador devidamente licenciado para o efeito (de acordo com o PPGRCD) de todos os resíduos resultantes desta operação. Deverá ser considerado o incremento necessário, relativamente à área indicada, tendo em conta os desperdícios dos rolos de relva sintética, devido aos cortes.	m2	75