Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**ENCERAMENTO DAS CARPINTARIAS**		
	1.1	**Sala 5088**		
	1.1.1	**Pré hidratação das madeiras com terebentina e óleo de linhaça para nutrir as madeiras em profundidade, aplicado com lã de aço 00000 e limpeza com papel absorvente. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.**		
1	1.1.1.1	Mobiliário fixo em madeira	m2	161,9
2	1.1.1.2	Corrimão, balaustres, respetivo apoio e face inferior da galeria.	m2	75,47
	1.1.2	**Aplicação de cera de abelhas natural sem toxicidade, do tipo Natur do Atelier Encaixe, ou equivalente, em 2 demãos. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.**		
3	1.1.2.1	Mobiliário fixo em madeira	m2	161,9
4	1.1.2.2	Corrimão, balaustres, respetivo apoio e face inferior da galeria.	m2	75,47
	1.2	**Sala 5087/B**		
	1.2.1	**Pré hidratação das madeiras com terebentina e óleo de linhaça para nutrir as madeiras em profundidade, aplicado com lã de aço 00000 e limpeza com papel absorvente. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.**		
5	1.2.1.1	Mobiliário fixo em madeira	m2	298,77
6	1.2.1.2	Corrimão, balaustres, respetivo apoio e face inferior da galeria.	m2	135,75
	1.2.2	**Aplicação de cera de abelhas natural sem toxicidade, do tipo Natur do Atelier Encaixe, ou equivalente, em 2 demãos. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.**		
7	1.2.2.1	Mobiliário fixo em madeira	m2	298,77
8	1.2.2.2	Corrimão, balaustres, respetivo apoio e face inferior da galeria.	m2	135,75
	2	**DIVERSOS**		
9	2.1	Limpeza geral do local dos trabalhos	vg	1