

CONSTRUÇÃO DE 6 BOXES E DE COBERTURA DE PROTEÇÃO PARA VEÍCULOS NAS INSTALAÇÕES DA PSP DA PENTEADA - SANTO ANTÓNIO – FUNCHAL

CADERNO DE ENCARGOS

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS

Capítulo I

DISPOSIÇÕES GERAIS

INTRODUÇÃO

Cabe ao empreiteiro a obrigação da realização, à sua custa, de todos os trabalhos que, por natureza ou segundo uso corrente, a execução da obra implique como preparatórios ou acessórios, tais como:

- Trabalhos de topografia, incluindo implantação da obra, e colocação e leitura de alvos topográficos, se necessário;
- Manutenção das condições de todas as zonas exteriores anexas à zona de intervenção;
- Instalação de laboratório equipado com todo o material necessário, e execução dos ensaios previstos para o controlo de qualidade;
- Vistoria da situação envolvente à obra (edifícios, infraestruturas, etc), com anotação do seu estado de conservação e registo fotográfico e em filme;
- Todos os trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra, incluindo fiscalização, subempreiteiros e público em geral, para evitar danos em prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho;

- Sinalização da empreitada e sinalização temporária de trabalhos e gestão de tráfego, de acordo com projeto elaborado, incluindo os desvios provisórios e a instalação de toda a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários;
- Preparação das áreas de estaleiro e de serviços anexos, montagem e conservação das instalações afetas: ao Empreiteiro, ao Dono de Obra e Fiscalização, incluindo a preparação das áreas a afetar, a mobilização de todos os meios e equipamentos necessários à realização da empreitada, bem como a implementação dos planos regulamentares,