

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	NOTA 1	Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condições em que os mesmos se vão processar.		
	NOTA 2	A entidade executante deverá compatibilizar o horário de execução dos trabalhos, de forma a não interferir com o normal funcionamento dos serviços.		
	NOTA 3	Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão licenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas		
	1.	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Montagem e desmontagem de meios de elevação como plataformas de andaimes e/ou outros, por forma a executar os trabalhos.	UN	1
2	1.2	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo limpeza e reposição da zona utilizada, contentor para recolha de material demolido e remoção de resíduos a vazadouro autorizado.	UN	1
3	1.4	Implementação de fichas de procedimentos de segurança de acordo com caderno de encargos, e dando cumprimento ao Dec. Lei nº 273 / 2003 nomeadamente no disposto no seu nº 3 do preâmbulo e no constante no art.º 14.º	UN	1
4	1.6	Implementação de procedimentos de recolha de resíduos, PGRCD, conforme caderno de encargos e legislação em vigor nas partes aplicáveis aos materiais a retirar, e incluindo documentos comprovativos da entrega dos resíduos a entidades / vazadouros certificados.	UN	1
	2.	Demolições e remoções		
5	2.1	Levantamento de tela asfáltica na zona da intervenção, remoção e transporte para vazadouro autorizado, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	80
	3.	Execução		
6	3.1	Fornecimento e aplicação de emulsão não iónica do tipo EMUFAL L da SOPREMA, ou equivalente, sobre suporte de argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.	m2	80
7	3.2	Fornecimento e aplicação de tela asfáltica com betume modificado com polímeros APP, do tipo MOTERPLAS APP FV - 4KG da SOPREMA, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto acabamento.	m2	80
8	3.3	Fornecimento e aplicação de tela asfáltica com betume modificado com polímeros APP, do tipo MOTERPLAS APP FPV - 4KG MIN da SOPREMA, ou equivalente, sobreposição entre tiras de 6cm, incluindo, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto acabamento.	m2	80
9	3.4	Fornecimento e aplicação de forra mecânica da tubagem dos tubos de queda na zona das IS e nas escadas, em chapa lacada a branco, quinada conforme as diferentes disposições, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto acabamento.	m2	47