

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Cap. I - Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro geral, incluindo escritórios, rede de águas, esgotos, ligações eléctricas, ligações telefónicas, instalações para armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza da área ocupada após a desmontagem. Deve ser considerada a possibilidade de montagem de infraestruturas de apoio, (estaleiros moveis), às diversas frentes de trabalho, de acordo com o planeamento e organização do empreiteiro.	vg	1
2	1.2	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
	2	Pavimentação da Rua Escultor Aureliano Lima		
	2.1	Cap. II.I - Trabalhos Preparatórios		
3	2.1.1	Execução de remate do pavimento novo ao existente, incluindo corte do pavimento existente com disco apropriado, carregamento e transporte de produtos sobranes, nos termos do PGRDC.	m	27
4	2.1.2	Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução. Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	20
5	2.1.3	Colocação das grelhas das sargetas à cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução. Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	18
	2.2	Cap. II.II - Pavimentação		
6	2.2.1	Fornecimento e aplicação de Rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 1Kg/m2.	m2	2625
7	2.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,05m de espessura mínima.	m2	2625
8	2.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de regularização para correcção de depressões, incluindo rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.	TON	82
	2.3	Cap. II.III - Sinalização		
	2.3.1	Execução de marcas rodoviárias longitudinais com o fornecimento e aplicação de material termoplástico a quente (sistema Spray) com esferas refletoras, e ainda, todos os trabalhos necessários e acessórios à sua correta execução:		
	2.3.1.1	Eixo		
9	2.3.1.1.1	Linha branca continua, com 0,12 m de largura (LBC 0,12)	ml	105
10	2.3.1.1.2	Linha branca tracejada de aviso, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relação traço/espço 5,00/2,00 m	ml	263
11	2.3.1.1.3	Linha branca adjacente a uma linha contínua axial, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relação traço/espço 1/1 m	ml	24
	2.3.1.2	Guia		
12	2.3.1.2.1	Linha branca continua, com 0,12 m de largura (LBC 0,12)	ml	368
	2.3.2	Execução de marcas rodoviárias transversais com o fornecimento e aplicação de material termoplástico a quente com esferas refletoras, e ainda, todos os trabalhos necessários e acessórios à sua correta execução:		
13	2.3.2.1	Passagem para peões	m2	60
	2.3.2.2	Estacionamentos		
14	2.3.2.2.1	Linha branca continua, com 0,10 m de largura (LBC 0,10)	ml	110
	3	Várias Ruas na Póvoa da Arnosa - Pavimentação da Rua do Chafariz/Largo do Chafariz/Rua do Outeiro/Rua da Fonte/Travessa da fonte/Rua das Carvalhas/Rua do Apeadeiro		
	3.1	Cap. III.I - RUA DO CHAFARIZ		
	3.1.1	Cap. III.I.I - Trabalhos Preparatórios		

15	3.1.1.1	Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução.Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	3
	3.1.2	Cap. III.I.II - Pavimentação		
16	3.1.2.1	Fornecimento e aplicação de Rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 1Kg/m2.	m2	314
17	3.1.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,05m de espessura mínima.	m2	314
18	3.1.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de regularização para correcção de depressões, incluindo rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.	TON	12
	3.2	Cap. III.II - LARGO DO CHAFARIZ		
	3.2.1	Cap. III.II.I - Trabalhos Preparatórios		
19	3.2.1.1	Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução.Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	4
	3.2.2	Cap. III.II.II - Pavimentação		
20	3.2.2.1	Fornecimento e aplicação de Rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 1Kg/m2.	m2	586
21	3.2.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,05m de espessura mínima.	m2	586
22	3.2.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de regularização para correcção de depressões, incluindo rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.	TON	21
	3.3	Cap. III.III - RUA DO OUTEIRO		
	3.3.1	Cap. III.III.I - Trabalhos Preparatórios		
23	3.3.1.1	Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução.Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	3
	3.3.2	Cap. III.III.II - Pavimentação		
24	3.3.2.1	Fornecimento e aplicação de Rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 1Kg/m2.	m2	314
25	3.3.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,05m de espessura mínima.	m2	314
26	3.3.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de regularização para correcção de depressões, incluindo rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.	TON	12
	3.4	Cap. III.IV - RUA DA FONTE		
	3.4.1	Cap. III.IV.I - Trabalhos Preparatórios		
27	3.4.1.1	Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução.Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	9
	3.4.2	Cap. III.IV.II - Pavimentação		
28	3.4.2.1	Fornecimento e aplicação de Rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 1Kg/m2.	m2	720
29	3.4.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,05m de espessura mínima.	m2	720
30	3.4.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de regularização para correcção de depressões, incluindo rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.	TON	26
	3.5	Cap. III.V - TRAVESSA DA RUA DA FONTE		
	3.5.1	Cap. III.V.I - Trabalhos Preparatórios		
31	3.5.1.1	Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução.Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	5
	3.5.2	Cap. III.V.II - Pavimentação		

32	3.5.2.1	Fornecimento e aplicação de Rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 1Kg/m2.	m2	234
33	3.5.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,05m de espessura mínima.	m2	234
34	3.5.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de regularização para correcção de depressões, incluindo rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.	TON	10
	3.6	Cap. III.VI - RUA DAS CARVALHAS		
	3.6.1	Cap. III.VI.I - Trabalhos Preparatórios		
35	3.6.1.1	Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução.Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	8
	3.6.2	Cap. III.VI.II - Pavimentação		
36	3.6.2.1	Fornecimento e aplicação de Rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 1Kg/m2.	m2	934
37	3.6.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,05m de espessura mínima.	m2	934
38	3.6.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de regularização para correcção de depressões, incluindo rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.	TON	32
	3.7	Cap. III.VI.II - RUA DO APEADEIRO		
	3.7.1	Cap. III.VII.I - Trabalhos Preparatórios		
39	3.7.1.1	Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução.Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	8
40	3.7.1.2	Colocação das grelhas das sargetas à cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução. Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	1
	3.7.2	Cap. III.VII.II- Pavimentação		
41	3.7.2.1	Fornecimento e aplicação de Rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 1Kg/m2.	m2	439
42	3.7.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,05m de espessura mínima.	m2	439
43	3.7.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de regularização para correcção de depressões, incluindo rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.	TON	16
4		Cap. IV - Várias Ruas no Sobral - Pavimentação da Rua da Escola Velha/Beco/Rua das Barrocas/Quelha do Fundo/Quelha da Escola Velha/Quelha do Albuquerque/Travessa da Rua Direita/Rua da Fonte/Canada da Barroca/Rua do Cruzeiro/Rua do Outeiro da Ucha/Travessa do Moinho de Vento/Bairro Social		
	4.1	Cap. IV.I - RUA DA ESCOLA VELHA/BECO/ RUA DAS BARROCAS		
	4.1.1	Cap. IV.I.I - Trabalhos Preparatórios		
44	4.1.1.1	Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução.Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	9
	4.1.2	Cap. IV.I.II - Pavimentação		
45	4.1.2.1	Fornecimento e aplicação de Rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 1Kg/m2.	m2	444
46	4.1.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,05m de espessura mínima.	m2	444
47	4.1.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de regularização para correcção de depressões, incluindo rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.	TON	14
	4.2	Cap. IV.II - QUELHA DO FUNDO		
	4.2.1	Cap. IV.II.I - Trabalhos Preparatórios		
48	4.2.1.1	Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução.Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	2

	4.2.2	Cap. IV.II.I - Pavimentação		
49	4.2.2.1	Fornecimento e aplicação de Rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 1Kg/m2.	m2	123
50	4.2.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,05m de espessura mínima.	m2	123
51	4.2.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de regularização para correcção de depressões, incluindo rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.	TON	4
	4.3	Cap. IV.III - QUELHA DA ESCOLA VELHA		
	4.3.1	Cap. IV.III.I - Pavimentação		
52	4.3.1.1	Fornecimento e aplicação de Rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 1Kg/m2.	m2	44
53	4.3.1.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,05m de espessura mínima.	m2	44
54	4.3.1.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de regularização para correcção de depressões, incluindo rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.	TON	2
	4.4	Cap. IV.IV - QUELHA DO ALBUQUERQUE		
	4.4.1	Cap. IV.IV.I - Trabalhos Preparatórios		
55	4.4.1.1	Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução.Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	3
	4.4.2	Cap. IV.IV.II - Pavimentação		
56	4.4.2.1	Fornecimento e aplicação de Rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 1Kg/m2.	m2	51
57	4.4.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,05m de espessura mínima.	m2	51
58	4.4.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de regularização para correcção de depressões, incluindo rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.	TON	2
	4.5	Cap. IV.V - TRAVESSA DA RUA DIREITA		
	4.5.1	Cap. IV.V.I - Trabalhos Preparatórios		
59	4.5.1.1	Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução.Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	3
	4.5.2	Cap. IV.V.II - Pavimentação		
60	4.5.2.1	Fornecimento e aplicação de Rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 1Kg/m2.	m2	79
61	4.5.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,05m de espessura mínima.	m2	79
62	4.5.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de regularização para correcção de depressões, incluindo rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.	TON	3
	4.6	Cap. IV.VI - RUA DA FONTE		
	4.6.1	Cap. IV.VI.I - Trabalhos Preparatórios		
63	4.6.1.1	Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução.Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	11
	4.6.2	Cap. IV.VI.II - Pavimentação		
64	4.6.2.1	Fornecimento e aplicação de Rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 1Kg/m2.	m2	838
65	4.6.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,05m de espessura mínima.	m2	838
66	4.6.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de regularização para correcção de depressões, incluindo rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.	TON	27

	4.7	Cap. IV.VII - CANADA DA BARROCA		
	4.7.1	Cap. IV.VII.I - Trabalhos Preparatórios		
67	4.7.1.1	Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução.Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	5
	4.7.2	Cap. IV.VII.II - Pavimentação		
68	4.7.2.1	Fornecimento e aplicação de Rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 1Kg/m2.	m2	139
69	4.7.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,05m de espessura mínima.	m2	139
70	4.7.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de regularização para correcção de depressões, incluindo rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.	TON	5
	4.8	Cap. IV.VIII - RUA DO CRUZEIRO		
	4.8.1	Cap. IV.VIII.I - Trabalhos Preparatórios		
71	4.8.1.1	Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução.Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	7
	4.8.2	Cap. IV.VIII.II - Pavimentação		
72	4.8.2.1	Fornecimento e aplicação de Rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 1Kg/m2.	m2	387
73	4.8.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,05m de espessura mínima.	m2	387
74	4.8.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de regularização para correcção de depressões, incluindo rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.	TON	13
	4.9	Cap. IV.IX - RUA DO OUTEIRO DA UCHA		
	4.9.1	Cap. IV.IX.I - Trabalhos Preparatórios		
75	4.9.1.1	Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução.Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	14
	4.9.2	Cap. IV.IX.II - Pavimentação		
76	4.9.2.1	Fornecimento e aplicação de Rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 1Kg/m2.	m2	691
77	4.9.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,05m de espessura mínima.	m2	691
78	4.9.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de regularização para correcção de depressões, incluindo rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.	TON	22
	4.10	Cap. IV.X - TRAVESSA DO MOINHO DE VENTO		
	4.10.1	Cap. IV.X.I - Trabalhos Preparatórios		
79	4.10.1.1	Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução.Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	7
	4.10.2	Cap. IV.X.II - Pavimentação		
80	4.10.2.1	Fornecimento e aplicação de Rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 1Kg/m2.	m2	386
81	4.10.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,05m de espessura mínima.	m2	386
82	4.10.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de regularização para correcção de depressões, incluindo rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.	TON	13
	4.11	Cap. IV.XI - BAIRRO SOCIAL		
	4.11.1	Cap. IV.XI.I - Trabalhos Preparatórios		

83	4.11.1.1	Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa, com altura média de 0,24m, incluindo regularização e compactação do fundo de caixa e remoção de produtos sobtantes a vazadouro.	m2	900
84	4.11.1.2	Fornecimento e colocação de camada de tout-venant com 0,24m de espessura, em duas camadas de 0,12m, devidamente compactado e regularizado, incluindo abertura e regularização de fundo de caixa e todos os trabalhos acessórios necessários, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.	m2	900
85	4.11.1.3	Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução. Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	2
4.11.2 Cap. IV.XI.II - Pavimentação				
86	4.11.2.1	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação com betume fluidificado à taxa de 1,0 kg/m ² .	m2	900
87	4.11.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,05m de espessura mínima.	m2	900
5 Cap. V - Pavimentação da Rua das Lages - Travanca de São Tomé				
5.1 Cap. V.I - Trabalhos Preparatórios				
88	5.1.1	Levantamento de calçada existente, incluindo transporte do cubo ao estaleiro municipal, (cerca de 7 Km), abertura de caixa com 0,29 m. de profundidade, aplicação de tout-venant com 0,24 cm. de espessura e execução de remate da calçada com o novo pavimento betuminoso, e ainda todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	m2	205
89	5.1.2	Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução. Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	30
5.2 Cap. V.II - Pavimentação				
90	5.2.1	Fornecimento e aplicação de Rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 1Kg/m ² .	m2	2993
91	5.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,05m de espessura mínima.	m2	2993
92	5.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de regularização para correcção de depressões, incluindo rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.	TON	95
6 Cap. VI - Pavimentação da Rua da Bica - Travanca de São Tomé				
6.1 Cap. VI.I - Trabalhos Preparatórios				
93	6.1.1	Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução. Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	15
6.2 Cap. VI.II - Pavimentação				
94	6.2.1	Fornecimento e aplicação de Rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 1Kg/m ² .	m2	1344
95	6.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,05m de espessura mínima.	m2	1344
96	6.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de regularização para correcção de depressões, incluindo rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.	TON	42
7 Cap. VII - Pavimentação da Rua do Estádio - Cabanas de Viriato				
7.1 Cap. VII.I - Pavimentação				
97	7.1.1	Fornecimento e colocação de camada de tout-venant com 0,24m de espessura, em duas camadas de 0,10m, incluindo abertura de caixa, compactação e regularização.	m2	99
98	7.1.2	Rega de impregnação com betume fluidificado à taxa de 1,0 kg/m ² .	m2	5982
99	7.1.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,06m de espessura mínima.	m2	5982
100	7.1.4	Fornecimento e aplicação de massas de mistura betuminosa a quente com características de regularização, em depressões, incluindo rega de colagem com betume fluidificado à taxa de 0,7 Kg/m ² e ainda todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.	TON	107
7.2 Cap. VII.II - Diversos				

101	7.2.1	Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes, das diversas infraestruturas, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução.Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	16
102	7.2.2	Execução de soleiras, de acordo com a nova cota do pavimento, incluindo, betonagem, armaduras, confragens e desconfragens e ainda todos os trabalhos e acessórios necessários a sua correcta execução, tudo de acordo com parecer da fiscalização e pormenor anexo.	ml	51
	8	Cap. V - RCD		
103	8.1	Assegurar a correcta gestão dos resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo com o DL 46/2008 de 12 de março e com o plano de prevenção e gestão de RCD anexo.	vg	1