

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1,1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1,2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1,3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	Rochas de Cima - Rua do Santo		
4	2,1	Demolição parcial de muro em alvenaria de blocos de cimento, e execução de muro em betão armado C25/30 e Aço A400, incluindo cofragem e drenagem (19,5x1,50x0,30m)	m3	8,775
	3	Paiágua - Rua da Cerejeira / Acesso Estada da Silvosa		
5	3.1	Fornecimento e aplicação de calçada de granito de 0,11x0,11, incluindo abertura de caixa, compactação, fornecimento de areão e ensaibramento a traço de cimento, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua completa execução,	m2	570
6	3.2	Fornecimento e colocação de guias de cimento	m	190
	4	Almaceda - Rua da Ramalheira / Rua da Escola		
7	3.1	Fornecimento e aplicação de calçada de granito de 0,11x0,11, incluindo abertura de caixa, compactação, fornecimento de areão e ensaibramento a traço de cimento, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua completa execução,	m2	575
8	3.2	Fornecimento e colocação de guias de cimento	m	250