

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO; PLANO DE SEGURANÇA; SINALIZAÇÃO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a lei em vigor, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho incluindo a manutenção do mesmo durante o período de execução da obra e todos os trabalhos complementares.	vg	1
2	1.2	Fornecimento do Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente.	vg	1
3	1.3	Implementação e execução do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição (RCD) de acordo com a legislação vigente.	vg	1
	2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
4	2.1	Eventual picagem e remoção de revestimentos de paredes interiores e exteriores, incluindo carga de Rcd e transporte a centro de gestão licenciado, bem como todos os trabalhos necessários à sua execução.	m2	275
	3	ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
5	3.1	Fornecimento e colocação de painéis sandwich, incluído alma com isolamento térmico de 40 mm.	m2	97,85
	4	COBERTURAS		
6	4.1	Remoção de telhas da cobertura e estrutura de madeira existente, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução.	vg	1
7	4.2	Fornecimento e aplicação de telha cerâmica idêntica à existente, para aplicação em cobertura, incluindo cortes, remates, e todos os trabalhos necessários à sua execução.	m2	97,85
8	4.3	Estrutura metálica leve autoportante, sobre compartimento habitável formada por aço NP EN 10162 S235JRC, em perfis enformados a frio das séries L, U, C ou Z, acabamento galvanizado, incluindo parafusos, cortes, casquilhos e os elementos auxiliares de montagem.	vg	1
9	4.4	Rufos e remates com as coberturas adjacentes	ml	28
	5	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERIORES		
10	5.1	Fornecimento e execução de salpico, emboço e reboco hidrofugado com 2cm de espessura com acabamento areado fino, nas zonas identificadas, para receber pintura, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo transporte, descarga, fabrico de argamassas, execução de arestas, meios de elevação e todos os materiais e trabalhos complementares para o seu perfeito acabamento.	vg	1
11	5.2	Fornecimento e execução de pintura sobre reboco, em paredes exteriores, com tinta tipo plástica, cor branco, incluindo transporte, descarga, andaimes, preparação de superfícies a pintar, uma demão de primário e duas de acabamento, todos os materiais e trabalhos complementares.	m2	35,5
	6	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES		
12	6.1	Fornecimento e aplicação de reboco em paredes interiores, nas zonas a identificar, incluindo todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessários à sua execução, pronto para pintar.	m2	198,25
13	6.2	Fornecimento e execução de pintura sobre reboco em paredes interiores, com tinta plástica na cor branca, incluindo transporte, descarga, andaimes, preparação de superfícies a pintar, uma demão de primário e duas de acabamento, todos os materiais e trabalhos complementares.	m2	387,15
	7	REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS		
14	7.1	Fornecimento e colocação de betonilha de enchimento e regularização em argamassa com espessura variável, pronto a receber qualquer tipo de pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução.	m2	54,08
15	7.2	Pavimento de ladrilhos cerâmicos antiderrapante, assentes com cimento cola de utilização exclusiva para interiores, Ci sem nenhuma característica adicional, cor cinzento e enchimento das juntas com argamassa de juntas cimentosa tipo L, cor branca.	m2	54,08
	8	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		
16	8.1	Adaptação da rede existente, com fornecimento e aplicação de tubagens, acessórios e todos os materiais, de acordo com as marcações necessárias.	vg	1
	9	REDE DE ESGOTOS		

17	9.1	Adaptação da rede existente, com fornecimento e aplicação de tubagens, acessórios e todos os materiais , de acordo com as marcações necessárias.	vg	1
	10	REDE ELECTRICA		
18	10.1	Adaptação da rede electrica existente, com fornecimento e aplicação de tubagens, acessórios e todos os materiais , de acordo com as marcações necessárias.	vg	1
	11	REDE DE GÁS		
19	11.1	Execução de anexo no exterior em alvenaria com portas em chapa de aço galvanizado para armazenamento de bateria de garrafas de gás.	vg	1
20	11.2	Execução de rede de distribuição de gás no interior do edifício, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários à sua execução.	vg	1
	12	OUTROS TRABALHOS		
21	12.1	Fornecimento e instalação de Termoacumulador eléctrico de 80 litros, mural vertical, resistência blindada. Inclusive suporte e ancoragens de fixação, válvula de segurança anti-retorno, válvulas de corte de esfera e tubos de ligação flexíveis, tanto na entrada de água como na saída.	vg	1
	13	DIVERSOS		
22	13.1	Limpeza geral de obra, incluindo carga transporte e entrega de residuos a operador de gestão RCD\\'s licenciado, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução.	vg	1