

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.	CUSTOS DE ESTALEIRO RELATIVOS A TODA A EMPREITADA		
1	0.1	Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro.	UN	1
2	0.2	Montagem, manutenção e desmontagem de cobertura provisória.	UN	1
3	0.3	Montagem e desmontagem de vedação do lote	UN	1
4	0.4	Custos do controlo da Qualidade.	UN	1
5	0.5	Custos relativos ao cumprimento das normas de Segurança e Saúde.	UN	1
6	0.6	Custos relativos ao cumprimento das normas Ambientais.	UN	1
7	0.7	Trabalhos preparatórios e acessórios para execução da obra.	UN	1
8	0.8	Proteções de elementos e levantamentos Arquitetónicos.	UN	1
9	0.9	Proteção das redes de Infraestruturas existentes.	UN	1
10	0.10	Custos relativos a todos os trabalhos de preparação e acompanhamento arqueológico.	UN	1
11	0.11	Custos relativos a todos os trabalhos para a receção da obra.	UN	1
12	0.12	Telas Finais de todos os projetos em 3 cópias de papel e em formato digital.	UN	1
13	0.13	Painel identificativo da Empreitada.	UN	1
	1	COBERTURAS DO COLÉGIO DE SÃO PEDRO		
	1.1	Desmante do revestimento da cobertura existente.		
14	1.1.1	Em laje aligeirada pré-esforçada.	m2	520
15	1.1.2	Em Estrutura de madeira.	m2	760
	1.2	Recuperação integral da estrutura da cobertura em zona de estrutura de madeira.		
16	1.2.1	Elementos estruturais de madeira câmbala escura em Frechal.	ml	110
17	1.2.2	Asnas, madres e empalmes.	ml	30
18	1.2.3	Ripas existentes degradadas por empenos ou apodrecimento	ml	320
	1.3	Revestimento de coberturas com acabamento a telha cerâmica.		
19	1.3.1	Contra-ripas.	m2	1280
20	1.3.2	Membrana respirável.	m2	1280
21	1.3.3	Ripas para fixação da bica e da capa.	m2	520
22	1.3.4	Telhas cerâmicas, Capas, bicas, ventiladoras e passadeiras e todos os acessórios.	m2	1280
23	1.3.5	Telhões, espigões e rincões.	ml	120
24	1.3.6	Beirado.	ml	191
25	1.3.7	Caleiras interiores em zinco.	ml	20
26	1.3.8	Remates periféricos em chaminés.	ml	15
27	1.3.9	Telhas passadeiras.	UN	277
	2	TRATAMENTO DE FACHADAS		
	2.1	Recuperação do revestimento exterior das paredes existentes, incluindo pintura.		
28	2.1.1	Picagem de paredes.	m2	1775,9
29	2.1.2	Execução de revestimento exterior.	m2	1775,9

30	2.1.3	Pintura.	m2	1775,9
3		CAIXILHARIAS		
31	3.1	Recuperação de portas exteriores, caixilharias e portadas de madeira existentes.	m2	73,57
32	3.2	Desmonte de portas exteriores e caixilharia existente com transporte a vazadouro	m2	220,94
33	3.3	Fornecimento e montagem de Portas exteriores, caixilharia e portadas de madeira nova	m2	220,94
4		TRATAMENTO DE CANTARIAS		
34	4.1	Conservação do portal do Colégio de S. Pedro.	UN	1
35	4.2	Limpeza de Cantarias.	m2	875,53
5		TRATAMENTO DE SERRALHARIAS		
36	5.1	Limpeza, tratamento e pintura de gradeamentos metálicos.	UN	30
37	5.2	Limpeza, tratamento e pintura de candeeiros.	UN	4
6		DIVERSOS		
38	6.1	Remoção de equipamentos na cobertura.	UN	1
39	6.2	Limpeza final das coberturas.	UN	1
40	6.3	Reposição das condições iniciais de instalações na cobertura.	UN	1