

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Cap. I - Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo escritórios, rede de águas, esgotos, ligações eléctricas, ligações telefónicas, instalações para armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza da área ocupada após a desmontagem.	vg	1
2	1.2	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
	2	Cap. II - Demolições		
3	2.1	Levantamento de lancil existente, em betão pré-fabricado, incluindo demolição de fundação, remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as Peças Escritas e Desenhadas.	ml	34
4	2.2	Remoção de sarjeta e eliminação do respetivo ramal de ligação, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as Peças Escritas e Desenhadas.	vg	1
	3	Cap. III - Lancis		
5	3.1	Fornecimento e assentamento de lancil em betão pré-fabricado 100x25x15/12, em passeio, incluindo abertura e betonagem de fundação com betão C16/20, com a dimensão de 0,25x0,20m, cortes, remates, fecho de juntas com argamassa de cimento ao traço 1:3 e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as Peças Escritas e Desenhadas.	ml	48
6	3.2	Fornecimento e assentamento de lancil guia, 100x25x8 em betão pré-fabricado, em caldeiras de árvores, incluindo abertura e betonagem de fundação com betão C16/20 com a dimensão de 0,20x0,15 m, cortes, remates, fecho de juntas com argamassa de cimento ao traço 1:3 e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as Peças Escritas e Desenhadas.	ml	20
	4	Cap. IV - Pavimentação		
7	4.1	Fornecimento e assentamento de calçada em cubo de calcário e basalto (5x5x5cm), em passeio, de acordo com a estereotomia existente no local, assente em almofada de pó de pedra com 0,05m de espessura e camada de tout-venant de 1ª qualidade, com 0,15m de espessura, devidamente compactado, incluindo abertura e regularização de fundo de caixa (média de altura 0,25m), fecho de juntas com argamassa líquida de cimento e areia ao traço 1:3, carregamento e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as Peças Escritas e Desenhadas.	m2	74
8	4.2	Fornecimento e assentamento de calçada de 1.ª qualidade, em cubo de granito (10x10x10cm), em estacionamento, assente em almofada em areão com 0,10 m de espessura, camada de tout-venant de 1ª qualidade com 0,24m de espessura devidamente compactado, incluindo abertura e regularização de fundo de caixa (média de altura 0,44m), carregamento e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as Peças Escritas e Desenhadas.	m2	152
9	4.3	Fornecimento e assentamento de calçada em cubo de calcário (10x10x10cm), em linhas divisórias de estacionamento, assente em almofada em areão com 0,10 m de espessura, camada de tout-venant de 1ª qualidade com 0,24m de espessura devidamente compactado, incluindo abertura e regularização de fundo de caixa (média de altura 0,44m), carregamento e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as Peças Escritas e Desenhadas.	ml	60
	5	Cap. V - RCD's		
10	5.1	Assegurar a correcta gestão dos resíduos da construção e demolição (RDC), de acordo com o DL 46/2008 de 12 de março e com o plano de prevenção e gestão de RCD anexo.	vg	1