

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1-	PAVIMENTOS		
1	1.1-	Execução de calçada em vidro branco em passeios, ruas ou largos sem inclusão de desenhos.	m2	600
2	1.2-	Execução de calçada em vidro branco em passeios, ruas ou largos sem inclusão de desenhos muito simples a vidro preto.	m2	300
3	1.3-	Execução de calçada em vidro branco em passeios, ruas ou largos sem inclusão de desenhos, aproveitado da pedra existente.	m2	700
4	1.4-	Execução de calçada em vidro branco em passeios, ruas ou largos com inclusão de desenhos, aproveitado da pedra existente.	m2	300
5	1.5-	Execução de calçada de pedra de granito (cubos ou paralelepípedos) em faixas, ruas e largos, aproveitando pedra existente.	m2	1400
6	1.6-	Execução de calçada de pedra de granito (cubos ou paralelepípedos) em faixas, ruas e largos.	m2	1300
7	1.7-	Execução de calçada de pedra da região em faixas, ruas e largos, aproveitando a pedra existente.	m2	400
8	1.8-	Execução de calçada de pedra da região em faixas, ruas e largos.	m2	250
9	1.9-	Lancil de betão pré-moldado assente sobre fundação em betão ciclópico.	ml	150
	2-	ESTALEIRO		
10	2.1-	Montagem e manutenção do estaleiro devidamente vedado e sinalizado contendo instalações sanitárias, caminhos de circulação, local para depósito de materiais, local para estacionamento de máquinas e viaturas, escritório e ferramentas.	vg	1
11	2.2-	Desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza do recinto.	vg	1