

MAPA DE QUANTIDADES

Beneficiação de Tectos do Edifício do Paços do Concelho (Sala dos Actos e Sala dos Azulejos)

Santarém

ARTIGO	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidades.	Quantidades	PREÇOS	
				Unitários	Totais
1	Estaleiro				
1.1	Instalações e equipamento para estaleiro de apoio à obra, com todas as condições de segurança e salubridade, incluindo todos os meios necessários à execução dos trabalhos e os acessos às frentes de trabalho, quer para entrada de materiais e equipamentos, quer para remoção de resíduos, quer para a retirada final de restos de materiais e equipamentos, as redes de alimentação e distribuição necessárias ao funcionamento do mesmo, bem como a vedação da área afectada ao espaço:				
1.1.1	Montagem	vg	1		
1.1.2	Manutenção	vg	1		
1.1.3	Desmontagem, incluindo limpezas finais de todos os locais abrangidos pela obra	vg	1		
2	Demolições				
2.1	Remoção de toda a estrutura de tectos existente, composta por tectos falsos constituídos por placas em gesso e fibras e reticulado em ripas em madeira, transporte dos resíduos resultantes da demolição a operador licenciado de acordo com o PPGRCD.				
2.1.1	Sala dos Actos	m2	41,00		
2.1.2	Sala dos Azulejos	m2	60,00		
2.2	Manutenção provisória de todas as infraestruturas eléctricas, telecomunicações existentes e equipamentos da rede de ar condicionado e detecção de incêndios.				
2.2.1	Sala dos Actos	un	1,00		
2.2.2	Sala dos Azulejos	un	1,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Divisão de Planeamento e Projectos

MAPA DE QUANTIDADES

Beneficiação de Tectos do Edifício do Paços do Concelho (Sala dos Actos e Sala dos Azulejos)

Santarém

ARTIGO	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidades.	Quantidades	PREÇOS	
				Unitários	Totais
2.3	Retirada de todo o mobiliário existente das salas e transporte para local a designar pelo dono de obra. Inclui ainda a protecção de pavimentos armazenamento de objectos sujeitos a serem danificados durante o decorrer dos trabalhos (candeeiros, tapeçaria, elementos decorativos, etc)	un	1,00		
3	Estrutura metálica e sob estrutura				
3.1	Fornecimento e assentamento de perfis UNP 160, com ligações às paredes de alvenaria de pedra (Buchas químicas do tipo HIT-RE 500 V3 com HAS-U M16 (classe 8.8) "HILTI" ou equivalente, conforme peças desenhadas), incluindo metalização a quente, fixação por soldadura, acessórios e todos os trabalhos necessários.				
3.1.1	Sala dos Actos	ml	12,40		
3.1.2	Sala dos Azulejos	ml	14,20		
3.2	Fornecimento e assentamento de perfis INP 160, com ligações às paredes de alvenaria de pedra (As ligação às paredes dos perfis deverão ser feita com argamassa do tipo "sika grou" ou equivalente, chapa 12x300, varões e respectivas porcas, conforme peças desenhadas), incluindo metalização a quente, fixação por soldadura, acessórios e todos os trabalhos necessários.				
3.2.1	Sala dos Actos	ml	18,60		
3.2.2	Sala dos Azulejos	ml	28,40		
3.3	Fornecimento e assentamento de perfis omega 100 galvanizado com 2,5 mm de espessura, incluindo acessórios de fixação, buchas mecânicas e remates conforme projecto.				
3.3.1	Sala dos Actos	ml	87,60		
3.3.2	Sala dos Azulejos	ml	127,40		

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Divisão de Planeamento e Projectos

MAPA DE QUANTIDADES

Beneficiação de Tectos do Edifício do Paços do Concelho (Sala dos Actos e Sala dos Azulejos)

Santarém

ARTIGO	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidades.	Quantidades	PREÇOS	
				Unitários	Totais
3.4	Fixação definitiva de todas as infraestruturas eléctricas, telecomunicações existentes, grelhas de , aparelhos de detecção de incêndio, equipamentos da rede de ar condicionado e candeeiros.				
3.4.1	Sala dos Actos	un	1,00		
3.4.2	Sala dos Azulejos	un	1,00		
3.5	Fornecimento e assentamento painel de lamelas longas e finas de madeira orientadas OSB do tipo 3 com 18 mm, em cima da estrutura metálica incluindo todos as fixações				
3.5.1	Sala dos Actos	m2	41,00		
3.5.2	Sala dos Azulejos	m2	60,00		
4	Estrutura de tecto falso				
4.1	Fornecimento e assentamento de tecto continuo formado por camada simples de placas do tipo "Knauf Standard" ou equivalente, com 12,5 mm, aparafusadas a uma estrutura metálica em chapa galvanizada Z140 de maestras 60/27/0,6 mm (com separação máxima de 500 mm) e suspensa no tecto suporte mediante "suspensões reguláveis do tipo "Knauf" ou equivalente, ou pivot+varão roscado, suspensão universal ômega+parafuso auto-perfurante de 16 mm (com separação máxima de 1000 mm). Inclui aplicação de "banda acústica do tipo "Knauf"/30 mm" ou equivalente entre os perfis U (ou maestras), e as paredes perimetrais, e lã mineral do tipo "Knauf Ultracoustic Plus" ou equivalente com 50 mm de espessura. Tratamento de juntas com cinta de papel e pasta do tipo "Unik" e aplicação de primário				
4.1.1	Sala dos Actos	m2	41,00		
4.1.2	Sala dos Azulejos	m2	60,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Divisão de Planeamento e Projectos

MAPA DE QUANTIDADES

Beneficiação de Tectos do Edifício do Paços do Concelho (Sala dos Actos e Sala dos Azulejos)

Santarém

ARTIGO	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidades.	Quantidades	PREÇOS	
				Unitários	Totais
5	Pinturas				
5.1	Preparação de panos de paredes interiores e tectos existentes para repintura incluindo desmontagem e montagem de cabos, calhas ou outros acessórios existentes, limpeza e reparação de fissuras não estruturais existentes com todos os fornecimentos e trabalhos necessários.				
5.1.1	Sala dos Actos	m2	170,00		
5.1.2	Sala dos Azulejos	m2	215,00		
5.2	Pintura a duas de mãos com tinta plástica mate para interiores, com antifungos do tipo Robbialac ou equivalente, nas cores existentes.				
5.2.1	Sala dos Actos	m2	170,00		
5.2.2	Sala dos Azulejos	m2	215,00		
6	Outros trabalhos				
6.1	Fornecimento e reprodução de sancas em gesso iguais às existentes, incluindo todo o processo de moldagem e os trabalhos inerentes de fixação e acabamento.				
6.1.1	Sala dos Actos	ml	26,00		
6.1.2	Sala dos Azulejos	ml	32,00		