

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	UN	1
3	1.3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	UN	1
	2	Muro em alvenaria de blocos de cimento: Rua das Ameixoeiras - Benquerenças de Baixo		
4	2.1	Limpeza de entulho proveniente da demolição do muro derrubado.	m2	30
5	2.2	Fornecimento e aplicação de betão da classe C16/20, hidrofugado e vibrado, incluindo aço A400NR, em elementos estruturais (Fundações / Pilares)	m3	2,5
6	2.3	Fornecimento e execução de muros em blocos de cimento (0,50x0,20x0,15) argamassada, sobre fundação incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	30
7	2.4	Fornecimento e execução de salpico, emboço e reboco com acabamento areado fino, com argamassa de cimento e areia, nos muros (muro a construir e muro existente, lado esquerdo), face interior dos muros.	m2	30
8	2.5	Assentamento de pavimento em calçada de cubos de granito (0,11x0,11x0,11m), incluindo fornecimento de areia.	m2	15
	3	Muro em alvenaria de blocos de cimento - Travessa da Rua da Laje - Maxiais		
9	3.1	Desmonte do muro existente em pedra, incluindo transporte de entulho a vazadouro	m2	36
10	3.2	Escavação térrea, para abertura de fundações e transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes.	m3	8
11	3.3	Fornecimento e aplicação de betão em elementos estruturais: Fundações e pilares.	m3	9,82
12	3.4	Fornecimento e execução de muros em blocos de cimento (0,50x0,20x0,15) argamassada, sobre fundação incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	36
13	3.5	Chumbamento de postos metálicos e aplicação da rede plástica existente no muro a construir	m	25
	4	Muro em alvenaria de blocos de cimento - Rua Nova - Maxiais		
14	4.1	Desmonte de fachadas das casas existentes em pedra, incluindo transporte da mesma a vazadouro.	m2	48
15	4.2	Fornecimento e aplicação de betão em elementos estruturais: Fundações e pilares.	m3	2,82
16	4.3	Fornecimento e execução de muros em blocos de cimento (0,50x0,20x0,15) argamassada, sobre fundação incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	40
17	4.4	Fornecimento e execução de salpico, emboço e reboco com acabamento areado fino, com argamassa de cimento e areia, nos muros (muro a construir e muro existente, lado esquerdo), face interior dos muros.	m2	40
18	4.5	Assentamento de pavimento em calçada de cubos de granito (0,11x0,11x0,11m), incluindo fornecimento de areia.	m2	16
	5	Muro em alvenaria de blocos de cimento - Rua da Reixa - Maxiais		
19	5.1	Escavação térrea, para abertura de fundações e transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes.	m2	3,5
20	5.2	Fornecimento e aplicação de betão em elementos estruturais: Fundações e pilares.	m3	3,58
21	5.3	Fornecimento e execução de muros em blocos de cimento (0,50x0,20x0,15) argamassada, sobre fundação incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	26,4
22	5.4	Fornecimento e execução de salpico, emboço e reboco com acabamento areado fino, com argamassa de cimento e areia, nos muros (muro a construir e muro existente, lado esquerdo), face interior dos muros.	m2	26,4
23	5.5	Assentamento de pavimento em calçada de cubos de granito (0,11x0,11x0,11m), incluindo fornecimento de areia.	m2	24



Município de Castelo Branco

Procedimento CPrevía E 123/2020

	6	Muro em alvenaria de pedra de xisto - Rua da Laje - Maxiais		
24	6.1	Desmonte do muro danificado em pedra, para posterior utilização da mesma pedra.	m2	36
25	6.2	Recolocação de alvenaria de pedra irregular de xisto, proveniente de demolição, assente com argamassa à base cimento e areia, incluindo todos os materiais e acessórios necessários à sua boa execução. (Fornecimento de pedra de Xisto em falta)	m2	36
26	6.3	Assentamento de pavimento em calçada de cubos de granito (0,11x0,11x0,11m), incluindo fornecimento de areia.	m2	20
	7	Muro em alvenaria de pedra de xisto - Rua da Rapoula - Cebolais de Cima		
27	7.1	Desmonte do muro danificado em pedra, para posterior utilização da mesma pedra.	m2	40
28	7.2	Recolocação de alvenaria de pedra irregular de xisto, proveniente de demolição, assente com argamassa à base cimento e areia, incluindo todos os materiais e acessórios necessários à sua boa execução. (Fornecimento de pedra de Xisto em falta)	m2	40
29	7.3	Assentamento de pavimento em calçada de cubos de granito (0,11x0,11x0,11m), incluindo fornecimento de areia.	m2	10
	8	Muros em alvenaria de blocos de cimento - Junto ao Centro de Convívio - Retaxo		
30	8.1	Escavação manual em qualquer tipo de terreno, para abertura de fundações e transporte a vazadouro de todos os produtos sobantes.	m3	1,9
31	8.2	Fornecimento e aplicação de betão da classe C16/20, hidrofugado e vibrado, incluindo aço A400NR, em elementos estruturais (Fundações / Pilares)	m3	3,2
32	8.3	Fornecimento e execução de muros em blocos de cimento (0,50x0,20x0,15) argamassada, sobre fundação incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	45
33	8.4	Fornecimento e execução de salpico, emboço e reboco com acabamento areado fino, com argamassa de cimento e areia, nos muros (muro a construir e muro existente, lado esquerdo), face interior dos muros.	m2	110
34	8.5	Fornecimento e execução de pintura a tinta plástica, em exteriores na cor branca, nas demãos necessárias, em paredes exteriores, incluindo 1ª demão de isolamento. (muros em cima referidos)	m2	110
	9	Forno Comunitário - Retaxo		
35	9.1	Tapamento de fissuras com argamas finas, fornecimento e execução de pintura a tinta plástica, em exteriores na cor branca, nas demãos necessárias, em paredes exteriores, incluindo 1ª demão de isolamento.	m2	70
	10	Casa do Gás - Retaxo		
36	10.1	Tapamento de fissuras com argamas finas, fornecimento e execução de pintura a tinta plástica, em exteriores, na cor branca, nas demãos necessárias, em paredes exteriores, incluindo 1ª demão de isolamento.	m2	10
	11	Barbecue - Retaxo		
37	11.1	Tampamento de fissuras com argamas finas, fornecimento e execução de pintura a tinta plástica, em exteriores na cor branca, nas demãos necessárias, em paredes exteriores, incluindo 1ª demão de isolamento. (muros em cima referidos)	m2	40
	12	Pavimento - Retaxo		
38	12.1	Escavação manual para abertura de caixa, incluindo movimento de terras para regularização de plataforma. fornecimento de solos de boa compactação. carga. transporte e descarga dos materiais sobantes a vazadouro	m2	25
39	12.2	Fornecimento e assentamento de pavimento em calçada de cubos de granito (0,11x0,11x0,11m), com junta tapada a traço de cimento, e todos os trabalhos e materiais necessários	m2	25
	13	Gimnodesportivo (Ringue) - Retaxo		
40	13.1	Lavagem em alta pressão do pavimento com máquina adequada	m2	560
41	13.2	Fornecimento e aplicação de tinta para pavimento em betão poroso, com 3 demãos à cor verde	m2	560
42	13.3	Marcações de futsal e marcações de tenis	UN	2
	14	Equipamento de Fitness - Benquerenças de Cima, Benquerenças de Baixo e Maxiais		
43	14.1	Fornecimento e aplicação de pedaleiras do tipo "FIT 17", ou equivalente, incluindo abertura de sapata, colocação de maciço de assentamento em betão C20/25 e Aço A400, e todos os trabalhos e materiais necessários,	UN	3
44	14.2	Fornecimento e aplicação de elevador do tipo "FIT 09", ou equivalente, incluindo abertura de sapata, colocação de maciço de assentamento em betão C20/25 e Aço A400, e todos os trabalhos e materiais necessários,	UN	3
45	14.3	Reposição de pavimentos afetados, em calçada ou pavê.	m2	30