

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro em terreno anexo à obra, incluindo limpeza e remoção de todos os materiais no final da mesma e todos os trabalhos referentes ao estabelecido no plano de segurança e saúde e no plano de gestão de resíduos.		
1	1.1.1	Montagem	UN	1
2	1.1.2	Desmontagem, limpeza e remoção de todos os materiais.	UN	1
3	1.1.3	Manutenção Mensal	UN	2
	2	Reparação do Edifício do Núcleo de Educação Ambiental da Torreira		
4	2.1	Fornecimento e execução de trabalho de reforço de fundações do edifício, incluindo substituição de elementos partidos e demais trabalhos necessários à perfeita execução dos trabalhos.	vg	1
5	2.2	Fornecimento e colocação de travessas e longarinas novas em madeira de pinho tratado pelo sistema de autoclave e ferragens em aço inox (AISI 316 EN14401) de acordo com desenho de pormenor.	ml	125
6	2.3	Execução de lixagem de paredes exteriores do edifício em madeira e posterior pintura com cor a definir, incluindo substituição de tábuas partidas e demais trabalhos necessários à perfeita execução dos trabalhos.	vg	1
7	2.4	Demolição de deck envolvente ao edifício e outras partes que sejam para substituição, incluindo entrega a vazadouro de todos os produtos sobrantes e demais trabalhos e materiais necessários.	m2	290
8	2.5	Fornecimento de deck, corrimão e substituição de cerca de 20% dos elementos verticais (estacas de madeira) com lixagem dos restantes elementos em passadiço existente em madeira de pinho tratado pelo sistema de autoclave e ferragens em aço inox (AISI 316 EN14401) de acordo com desenho de pormenor.	m2	290
	3	Reparação dos passadiços junto ao Edifício do Núcleo de Educação Ambiental da Torreira		
9	3.1	Demolição de deck de passadiço existente e outras partes que sejam para substituição, incluindo entrega a vazadouro de todos os produtos sobrantes e demais trabalhos e materiais necessários.	m2	470
10	3.2	Fornecimento de deck, corrimão e substituição de cerca de 20% dos elementos verticais (estacas de madeira) com lixagem dos restantes elementos em passadiço existente em madeira de pinho tratado pelo sistema de autoclave e ferragens em aço inox (AISI 316 EN14401) de acordo com desenho de pormenor.	m2	470
	4	Reparação e reforço estrutural do Edifício do Bar do Monte Branco		
11	4.1	Fornecimento e execução de trabalho de reforço de fundações do edifício, incluindo substituição de elementos partidos e demais trabalhos necessários à perfeita execução dos trabalhos.	vg	1
12	4.2	Fornecimento e execução de estrutura corta-vento composto por ripado em madeira de pinho tratado com 8,00 de extensão e 2,50m de altura, a norte da atual esplanada do bar do Monte Branco, incluindo substituição de elementos partidos e demais trabalhos necessários à perfeita execução dos trabalhos.	vg	1
	5	Construção e Reparação dos passadiços na envolvente à Praia do Monte Branco		
13	5.1	Demolição de deck de passadiço existente e outras partes que sejam para substituição, incluindo entrega a vazadouro de todos os produtos sobrantes e demais trabalhos e materiais necessários.	m2	514
14	5.2	Fornecimento e execução de passadiço com 2m de largura em madeira de pinho tratado pelo sistema de autoclave e ferragens em aço inox (AISI 316 EN14401) de acordo com desenho de pormenor. [Passadiço A+B]	m2	514
15	5.3	Fornecimento e execução de passadiço com 3m de largura em madeira de pinho tratado pelo sistema de autoclave e ferragens em aço inox (AISI 316 EN14401) de acordo com desenho de pormenor. [Passadiço C]	m2	171
16	5.4	Fornecimento e execução de plataforma tipo passadiço em madeira de pinho tratado pelo sistema de autoclave e ferragens em aço inox (AISI 316 EN14401) de acordo com desenho de pormenor. [Passadiço D]	m2	64



Câmara Municipal da Murtosa

Procedimento 7/2020-PPC

17	5.5	Fornecimento e execução de estrutura corta-vento composto por ripado em madeira de pinho tratado com 8,00 de extensão e 2,50m de altura, a poente da plataforma a construir (Passadiço D), incluindo substituição de elementos partidos e demais trabalhos necessários à perfeita execução dos trabalhos.	vg	1
----	-----	---	----	---