

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Intervenção na ETAR de Tibalde		
1	1.1	Reparação do conversor do medidor de caudal ultrassónico existente e sua instalação.	vg	1
2	1.2	Pintura, revisão do quadro elétrico existente e substituição de componentes necessários.	vg	1
3	1.3	Substituição da escova, borracha e chumaceiras da grelha mecânica, incluindo uma revisão geral.	UN	1
4	1.4	Fornecimento e instalação de compressor de canal lateral com capacidade para fornecer 131 m³/h de ar a 300mbar, incluindo válvula de segurança, manómetro e todos os acessórios necessários, instalado em cabina de insonorização construída em aço inox AISI304, com revestimento interno de painéis de cortiça de espessura mínima de 20mm, dotada de eletroventilador centrífugo DN200.	vg	1
5	1.5	Fornecimento e instalação de rede de ar, incluindo tubagem de ligação ao compressor, em aço galvanizado Ø75mm, rede no interior da ETAR em PVC Ø75mm, 27 difusores Ø270mm, com capacidade unitária mínima para 5 m³/h, com adaptadores para roscar e tubagem de purga em PVC dotada de válvula com manípulo.	UN	1
6	1.6	Reabilitação e nivelamento de descarregador do decantador secundário, e instalação de 2 defletores em aço inox AISI304.	UN	1
7	1.7	Substituição de tampa metálica existente, por tampa em gradil de PRFV assente em aro em aço galvanizado.	UN	2