

IGREJA E CONVENTO DE SANTA CLARA

CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE AZULEJOS INTEGRADOS EM DIFERENTES ESPAÇOS DO CONVENTO DE SANTA CLARA

Relação Especificada dos Trabalhos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	MEDIÇÕES	UNITÁRIO
1	IGREJA		
1.1	CONJUNTO DE AZULEJOS QUE REVESTEM AS NAVES DA IGREJA		
1.1.1	Etiquetagem	Un	814
1.1.2	Faceamento dos azulejos a levantar	m ²	342,3
1.1.3	Levantamento de azulejos para reposicionamento	Un	814
1.1.4	Remoção de argamassas do tardo (a)	Un	818
1.1.5	Preparação e tratamento de paredes	Un	814
1.1.6	Colagens	Vg	1
1.1.7	Assentamento dos azulejos levantados e manufaturados (a)	Un	814
1.1.8	Fechamento de juntas	Un	814
1.1.9	Limpeza de vidrados	m ²	342,3
1.1.10	Fixação de vidrados em destacamento	Vg	1
1.1.11	Preenchimentos de lacunas, falhas de vidro e linhas de fratura	Vg	1
1.1.12	Reintegração cromática	Vg	1
1.1.13	Restauro a quente	Vg	1
	Nota: Esta intervenção deverá ser coordenada com as equipas de reabilitação e de conservação e restauro de talha/escultura e pintura.		
2	SALA DA RODA (b)		
2.1	PAINEIS AZULEJARES FIGURATIVOS REPRESENTANDO S.FRANCISCO E S.CLARA		
2.1.1	Etiquetagem	m ²	4,5
2.1.2	Faceamento dos azulejos a levantar	Vg	1
2.1.3	Levantamento de azulejos	Un	442
2.1.4	Remoção de argamassas do tardo	Un	442
2.1.5	Preparação e tratamento de paredes	m ²	4,5
2.1.6	Colagens	Vg	1
2.1.7	Assentamento dos azulejos levantados e manufaturados	Un	442
2.1.8	Fechamento de juntas	m ²	4,5
2.1.9	Limpeza de vidrados	Un	442
2.1.10	Fixação de vidrados em destacamento	Vg	1
2.1.11	Preenchimentos de lacunas, falhas de vidro e linhas de fratura	Vg	1
2.1.12	Reintegração cromática	Vg	1
2.1.13	Montagem dos painéis em suporte móvel e integração na parede	Vg	1
	Nota: Esta intervenção deverá ser coordenada com a equipa de reabilitação a intervir no teto		
3	CAPELA DE SÃO GONÇALO DE AMARANTE		
3.1	Paredes		
3.1.1	Fechamento de juntas	Vg	1
3.1.2	Limpeza de vidrados	m ²	32,5
3.1.3	Fixação de vidrados em destacamento	Vg	1
3.1.4	Preenchimentos de lacunas, falhas de vidro e linhas de fratura	Vg	1
3.1.5	Reintegração cromática	Vg	1
3.1.6	Restauro a quente	Vg	1
3.2	Pavimento		
3.2.1	Limpeza de vidrados	m ²	4,75
3.2.2	Fechamento de juntas	Vg	1
3.2.3	Fixação de vidrados em destacamento	Vg	1
3.2.4	Proteção com cera microcristalina	m ²	4,75
	Nota: Esta intervenção deverá ser coordenada com a equipa de reabilitação a intervir na capela e com a equipa de conservação e restauro de pintura e talha/escultura.		
4	CORO ALTO		
4.1	Paredes		
4.1.1	Limpeza de vidrados	m ²	46,92
4.1.2	Fixação de vidrados em destacamento	Vg	1
	Nota: Esta intervenção deverá ser coordenada com a equipa a intervir na cobertura e a equipa a realizar a sondagem no pavimento.		
4.2	Pavimento		
4.2.1	Etiquetagem	Vg	1
4.2.2	Levantamento de azulejos	m ²	76,41
4.2.3	Preparação do pavimento (após reforço)	m ²	76,41

4.2.4	Remoção de argamassas do tardo	m ²	76,41
4.2.5	Colagens	Vg	1
4.2.6	Assentamento dos azulejos levantados (c)	m ²	76,41
4.2.7	Fechamento de juntas	m ²	76,41
4.2.8	Limpeza de vidrados	m ²	76,41
4.2.9	Fixação de vidrados em destacamento	Vg	1
4.2.10	Proteção com cera microcristalina	m ²	76,41
4.2.11	Manufatura	Un	10
	Nota: Esta intervenção deverá ser coordenada com a equipa a realizar a intervenção na cobertura e a equipa a realizar a sondagem no pavimento e os técnicos de conservação e restauro de pintura e talha/escultura.		
4.3	Azulejos em reserva		
4.3.1	Remoção de argamassas com bisturi e espátula; limpeza de vidrados; fixação de vidrados caso seja necessário; proteção da superfície com cera microcristalina		
4.3.2	Limpeza	Un	114
4.3.3	Colagens	Vg	1
4.3.4	Fixação de vidrados em destacamento	Vg	1
4.4	Painéis individuais (2)		
4.4.1	Desmontagem; tratamento de conservação e restauro; montagem em suporte móvel.		
4.4.2	Desmontagem	Un	8
4.4.3	Limpeza	Un	8
4.4.4	Colagens	Un	8
4.4.5	Preenchimentos de lacunas, falhas de vidro e linhas de fratura	Un	8
4.4.6	Reintegração cromática	Un	8
4.4.7	Montagem em suporte móvel	Un	8
5	CORO-BAIXO		
5.1	Pavimento		
5.1.1	Fixação de vidrados em destacamento	Vg	1
5.1.2	Fechamento de juntas	Vg	1
5.1.3	Limpeza de vidrados, chacotas e juntas	m ²	57,75
5.1.4	Proteção com cera microcristalina	m ²	57,75
5.2	Paredes internas da janela para a igreja		
5.2.1	Levantamento de azulejos em risco de queda	Un	12
5.2.2	Assentamento dos azulejos levantados e manufaturados	Un	84
5.2.3	Limpeza de vidrados	Un	84
5.2.4	Manufatura	Un	2
6	CLAUSTRO		
6.1	CAPELA DE SÃO GONÇALO (ligação à capela-mor da igreja)		
6.1.1	Remate do arco e das paredes		
6.1.1.1	Etiquetagem	Vg	1
6.1.1.2	Levantamento de azulejos em risco de queda	Vg	1
6.1.1.3	Remoção de argamassas do tardo	Vg	1
6.1.1.4	Preparação e tratamento de paredes	Vg	1
6.1.1.5	Colagens	Vg	1
6.1.1.6	Assentamento dos azulejos levantados	Vg	1
6.1.1.7	Fechamento de juntas	Vg	1
6.1.1.8	Limpeza de vidrados	m ²	18,15
6.1.1.9	Fixação de vidrados em destacamento	Vg	1
6.1.1.10	Preenchimentos de lacunas, falhas de vidro e linhas de fratura	Vg	1
6.1.1.11	Reintegração cromática	Vg	1
	Nota: Esta intervenção deverá ser coordenada com a equipa de reabilitação a intervir na capela.		
6.2	CAPELA DA RESSUREIÇÃO (d)		
6.2.1	Levantamento de azulejos em destacamento	Vg	1
6.2.2	Remoção de argamassas do tardo	Vg	1
6.2.3	Preparação e tratamento de paredes	Vg	1
6.2.4	Colagens	Vg	1
6.2.5	Assentamento dos azulejos levantados	Vg	1
6.2.6	Fechamento de juntas	Vg	1
6.2.7	Limpeza de vidrados	m ²	68,75
6.2.8	Fixação de vidrados em destacamento	Vg	1
	Nota: Esta intervenção deverá ser coordenada com as equipas de reabilitação e de conservação e restauro de pintura, talha/escultura.		
7	CORREDOR DE ACESSO AOS COROS E AO CLAUSTRO		
7.1	Encostos de banco (2) e banco (1)		
7.1.1	Levantamento de azulejos em destacamento	Un	7
7.1.2	Remoção de argamassas do tardo	Un	7
7.1.3	Preparação e tratamento dos suportes	Un	7
7.1.4	Colagens	Vg	1
7.1.5	Assentamento dos azulejos levantados e de substituição	Un	7
7.1.6	Limpeza de vidrados e juntas	m ²	3,6
7.1.7	Fixações de chacotas e vidro em destacamento	m ²	3,6

7.1.8	Fechamento de juntas	Vg	1
8	CORREDOR DE ACESSO AOS COROS E CLAUSTRO - ALPENDRE		
8.1	Murete (1) e banco (1)		
8.1.1	Etiquetagem	Vg	1
8.1.2	Levantamento de azulejos do murete	m ²	1,9
8.1.3	Remoção de argamassas do tardo	m ²	1,9
8.1.4	Preparação e tratamento de paredes	m ²	1,9
8.1.5	Colagens	Vg	1
8.1.6	Assentamento dos azulejos levantados	m ²	1,9
8.1.7	Limpeza e fechamento de juntas	m ²	3,1
8.1.8	Limpeza de vidrados	m ²	3,1
8.1.9	Fixação de vidrados em destacamento	Vg	1
8.1.10	Preenchimentos de lacunas, falhas de vidro e linhas de fratura	Vg	1
8.1.11	Reintegração cromática	Vg	1
	Nota: Esta intervenção deverá ser coordenada com a equipa de reabilitação a intervir na capela e no alpendre		
9	PÁTIO OESTE (recreio das crianças)		
9.1	Fonte		
9.1.1	Levantamento de azulejos	Un	2
9.1.2	Assentamento dos azulejos substituintes	Un	2
9.1.3	Limpeza de vidrados	Un	114
9.1.4	Fixação de vidrados em destacamento	Vg	1
9.1.5	Reintegração cromática	Vg	1
10	TORRE DA IGREJA		
10.1	CORUCHÉU		
10.1.1	Limpeza e remoção da colonização biológica	m ²	34,15
10.1.2	Tratamento com biocida e limpeza	m ²	34,15
10.1.3	Levantamento de azulejos soltos	Vg	1
10.1.4	Remoção de argamassas do tardo	Vg	1
10.1.5	Manufatura - substituição dos elementos sem vidro	Vg	1
10.1.6	Limpeza	m ²	34,15
10.1.7	Refechamento de juntas	m ²	34,15
10.1.8	Fixações de vidro em destacamento	Vg	1
10.1.9	Preenchimentos de lacunas, falhas de vidro e linhas de fratura	Vg	1
10.1.10	Reintegração cromática e proteção	Vg	1
11	Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes estáveis e seguros que permitam o fácil acesso a todas as zonas a intervencionar, respeitando as normas de segurança e de acordo com o especificado no caderno de encargos.	Vg	1

a) Incluídos os quatro azulejos em reserva

b) O mapa de trabalhos corresponde ao levantamento integral para recolocação num outro suporte

c) Se os azulejos estiverem em destacamento

d) Incluem-se os azulejos a substituir