

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	HIGIENE E SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Dec. Lei n.º 273/03, de 29 de Outubro, sinalização dos desvios, as placas identificativas da obra, e cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos, nos termos do D.L. n.º 46/2008 de 12 de Março.	vg	1
	2	ARRANJOS EXTERIORES		
2	2.1	Remoção de lancis e calçada existentes, incluindo, demolições, escavação, triagem, carga e transporte a vazadouro autorizado do material sobranter e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.	vg	1
3	2.2	Preparação da fundação e corte da barreira, para colocação de muro em blocos de betão pré-fabricados, alinhados com o edifício existente, incluindo, escavação, carga e transporte a vazadouro autorizado do material sobranter e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.	vg	1
4	2.3	Fornecimento e aplicação de blocos de betão pré-fabricados, do tipo Verdasca & Verdasca ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.	m2	76
5	2.4	Fornecimento e aplicação de lintel de coroamento em betão C20/25, com as dimensões de 0,30 m x 0,30 m, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a uma boa execução e acabamento.	m	18
6	2.5	Fornecimento e aplicação de grade em ferro metalizado, de cor a definir em obra, com 1,20 m de altura, incluindo fixações e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a uma boa execução e acabamento.	vg	1
7	2.6	Fornecimento e aplicação de lancil de passeio do tipo Verdasca & Verdasca ou equivalente (15x12x20), incluindo fundação em betão C20/25 e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.	m	18
8	2.7	Fornecimento e aplicação de lancil rampa do tipo Verdasca & Verdasca ou equivalente (30x10x22), incluindo fundação em betão C20/25 e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.	m	20
9	2.8	Fornecimento e execução de pavimento em calçada miúda de cubo 4/6 cm em calcário branco, incluindo aplicação sobre camada de areia ou pó de pedra, com 0.05 m de espessura mínima, juntas fechadas a mistura de pó de pedra e cimento (3/1).	m2	85
10	2.9	Fornecimento e aplicação de blocos de betão pré-fabricados, do tipo Verdasca & Verdasca ou equivalente, para suporte de terras de jardim, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.	m2	18