



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DMMC - DME- DPCE
Divisão de Projeto de Equipamentos

MAPA DE QUANTIDADES

PROJECTO DE REABILITAÇÃO DA TORRE DA GALP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
1 INSPECÇÃO E MAPEAMENTO DE PATOLOGIAS					
1 1	Realização de vistoria pormenorizada, conduzida por especialista em análise de patologia estrutural, obedecendo a um guia de inspeção, identificando-se a presença de fendas, fissuras, deformações, corrosões de armadura e ferro, deslocamentos, destacamentos, humidades, deficiência de órgão de drenagem, órgãos de segurança, infra-estruturas eléctricas e demais patologias nos acessos e/ou quaisquer outras deficiências que possam existir, conforme normas específicas produzidas pelas entidades Nacionais e Europeias oficiais	Un	1		
2 INSPECÇÃO ATRAVÉS DE ENSAIOS E PROSPECÇÃO					
2 1	Elaboração de todos os ensaios necessários para diagnosticar as causas das patologias da superestrutura da edificação: betão estrutural, aço, geometria, deformação, acompanhamento de fissuras etc. incluindo todos os meios necessários à sua perfeita realização	un	1		
3 RELATÓRIOS					
3 1	Elaboração de peças escritas e desenhadas consideradas necessárias e com suficiente detalhe, a escala adequada, explicitando os resultados da avaliação feita, e medidas correctivas propostas para apreciação e validação da Câmara Municipal de Lisboa	un	1		
3 2	Elaboração de relatório final, após validação de relatório preliminar contendo: a) A definição dos trabalhos de reparação e reabilitação das estruturas metálicas, órgãos de drenagem e infra-estruturas eléctricas na torre e acessos; b) Elaboração de caderno de especificações técnicas de materiais e trabalhos de Metalomecânica, Pintura anticorrosiva, reparação de guardas, reparação de infra estruturas eléctricas dos acessos, bem como em outras instalações especiais; c) Mapa de Quantidades e estimativa orçamental da obra a executar.	un	1		