

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos	local de execução
1	CÂ³digo	Designação	UN	Qtd	Requisitos	Local Entrega
1		TRABALHOS PREPARATÓRIOS: Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos				
2	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente: Vedação, sinalização da obra, sinalização temporária (Portaria 1456-A/95) e desvios de tráfego, se necessário; demolições preliminares; assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor; eventuais instalações de estaleiro; condução e direcção dos trabalhos; Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados, e sua recuperação paisagística.	vg	1		
3	1.2	Elaboração, fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para aprovação antes da consignação da obra).	UN	1		
4	1.3	Fornecimento e aplicação de painel identificativo da obra, em material não deteriorável, de acordo com modelo a fornecer pelo Dono de Obra.	UN	1		
2		DEMOLIÇÃO DO BLOCO 63: Trabalhos a realizar de acordo com o Projecto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos				

5	2.1	Remoção dos painéis canelados de fibrocimento de revestimento da cobertura do edifício, os quais contêm fibras de amianto, considerando remoção em embalagens apropriadas rotuladas com a menção "Contém Amianto", de acordo com o indicado no projecto, no Plano de Prevenção e Gestão de RCD, no PSS e cumprindo a legislação em vigor, incluindo a remoção de todos os acessórios assim como a realização de todas as tarefas necessárias, designadamente carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho e a implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.	m2	180		
6	2.2	Demolição por meios manuais e/ou mecânicos de todos os elementos leves de construção ainda existentes no edifício, tais como vãos exteriores, vãos interiores, carpintarias, louças, cablagens, torneiras, etc., incluindo a triagem de toda a tipologia de resíduos, de acordo com o definido no projecto e no Plano de Prevenção e Gestão de RCD, assim como a realização de todas as tarefas necessárias e a implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.	vg	1		
7	2.3	Demolição do edifício por meios mecânicos adequados, incluindo a triagem de toda a tipologia de resíduos resultantes (misturas de betões, alvenarias, materiais cerâmicos, metais, etc.), de acordo com o definido no Projecto e no Plano de Prevenção e Gestão de RCD, assim como a realização de todas as tarefas necessárias e a implementação das medidas de segurança necessárias à realização dos trabalhos.	m3	480		

8	2.4	Carga, transporte e descarga dos resíduos provenientes da demolição, em aterro, nos termos do definido no Plano de Prevenção e Gestão de RCD, em aterro/operador devidamente licenciado para a recepção deste tipo de resíduos, incluindo todas as taxas de gestão de resíduos aplicáveis.	vg	1		
9	2.5	Limpeza geral de toda a área da intervenção, incluindo escavação na profundidade estritamente necessária de forma a que a superfície do terreno e a meia cave não apresentem quaisquer materiais sobrantes provenientes da demolição, conforme indicações da Fiscalização e os demais trabalhos essenciais para a sua correcta execução.	m2	250		
10	2.6	Fornecimento e aplicação de geotextil de 150 gr/m2 no revestimento integral das superfícies da meia cave, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	250		
11	2.7	Aplicação de resíduos inertes triados de betões, argamassas, alvenarias e materiais cerâmicos resultantes das demolições, não contaminados com qualquer tipo de resíduos metálicos, de madeira e/ou plásticos, no aterro da meia cave, com a máxima dimensão do inerte não superior a 5 cm, incluindo todos os trabalhos necessários,	m3	200		
12	2.8	Fornecimento e aplicação de terra vegetal na espessura média de 30 cm, no revestimento superficial do local de implantação do edifício, após a sua demolição.	m2	280		