

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Sinalização dos trabalhos com sinais do empreiteiro, fornecimento e colocação de vedação na zona a intervencionar, aplicação de placas sinalizadoras de desvio de trânsito alternativo.	vg	1
	2	PAVIMENTAÇÃO		
2	2.1	Escarificação do pavimento existente na espessura média de 0,10m, englobando todos os trabalhos de valorização do material para posterior reutilização em sub-base do pavimento, carga, transporte e colocação em vazadouro do empreiteiro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito. Incluindo remoção de todos os elementos existentes localizados em áreas conflituosas com a intervenção proposta, transporte a vazadouro do empreiteiro e todos os trabalhos preparatórios e acessórios.	m2	980
3	2.2	Abertura de caixa para execução de pavimento, englobando alargamento da via, reperfilamento de taludes, fornecimento, aplicação e compactação de tout-venant para formação de camada de base (0.20m espessura) e sub-base (0.10m de espessura). Incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro do empreiteiro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito e todos os trabalhos preparatórios e acessórios.	m3	294
4	2.3	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação com emulsão betuminosa C50Bf4 à taxa de 1,0 kg/m2.	m2	980
5	2.4	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC14 surf 50/70 (BB) com 0,07m de espessura após recalque, incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios.	m2	980