

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DIVERSOS		
	1.1	Estaleiro		
1	1.1.1	Montagem e Desmontagem das instalações para o Estaleiro, limpeza da área de implantação e reposição das condições iniciais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.	vg	1
2	1.1.2	Manutenção das instalações para o Estaleiro de acordo com o definido no Caderno de Encargos.	vg	1
	1.2	Trabalhos preliminares e complementares		
3	1.2.1	Elaboração da Compilação Técnica de acordo com os termos do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de Outubro, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.	vg	1
4	1.2.2	Elaboração e desenvolvimento do PPGRCD de acordo com o definido no Caderno de Encargos.	vg	1
5	1.2.3	Elaboração e implementação do Plano de Gestão Ambiental, de acordo com o definido no Caderno de Encargos	vg	1
6	1.2.4	Elaboração e implementação do Plano de Qualidade, de acordo com o definido no Caderno de Encargos	vg	1
	2	CONSTRUÇÃO CIVIL		
	2.1	Abertura em Vala e Passagem de Tubos		
7	2.1.1	Movimentação de terra para abertura em vala do traçado representado no Anexo 1 da Nota Técnica, com 170,0m de comprimento, 0,50m de largura e 0,80m de profundidade, fornecimento e instalação de dois tudos em PEAD DN 90 (paralelos), corrugados com interior liso em toda extensão da vala, com cobrimento mínimo de 0,70cm, movimentação de terra para tapamento da vala e realização do acabamento superficial nas mesmas condições iniciais, incluindo todos os meios e trabalhos necessários à sua boa execução e transporte dos resíduos a vazadouro licenciado.	m	170
8	2.1.2	Fornecimento e Instalação de 5 caixas de visita 600x600x800 pré fabricadas com fundo roto, incluindo todos os meios e trabalhos necessários à sua boa execução e transporte dos resíduos a vazadouro licenciado.	UN	5