

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Betão betuminoso		
1	1.1	Fornecimento e aplicação de camada de betuminoso quente com 0,05m de espessura incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à boa execução da empreitada.	m2	5000
	2	Condicionalismos em travessias e servidões		
	2.1	Parcelas 15 e 21		
2	2.1.1	Fornecimento e aplicação de ph em tubo pp corrugado SN8 DN 500, incluindo todo o movimento de terras necessário, envolvido em betão;	m	12
3	2.1.2	Fornecimento e aplicação de ph em tubo pp corrugado SN8 DN 500 incluindo todo o movimento de terras necessário;	m	12
4	2.1.3	Fornecimento de materiais e execução de caixa de talha-mar em betão com as dimensões adequadas à plena divisão das águas;	UN	1
5	2.1.4	Fornecimento de materiais e execução de caixa de descarga em betão a executar no limite da propriedade para ligação à descarga das águas no rio;	UN	1
	2.2	Parcela 18		
6	2.2.1	Fornecimento e aplicação de ph em tubo pp corrugado SN8 DN 315, incluindo todo o movimento de terras necessário, envolvido em betão;	m	3
7	2.2.2	Fornecimento e aplicação de ph em tubo pp corrugado SN8 DN 500 incluindo todo o movimento de terras necessário;	m	6
	2.3	Parcela 25		
8	2.3.1	Fornecimento de materiais e execução de viga cinta para fixação da rede ovelheira em betão simples com 0,40x0,25m de secção, incluindo todo o movimento de terras necessário	m	145
	2.4	Parcela 42A		
9	2.4.1	Fornecimento e aplicação de ph em tubo pp corrugado SN8 DN 315, incluindo todo o movimento de terras necessário, envolvido em betão;	m	10
10	2.4.2	Fornecimento de materiais e execução de caixa de descarga em betão a executar no limite da propriedade para ligação à descarga das águas no rio;	UN	1
	2.5	Parcelas 43 e 44		
11	2.5.1	Fornecimento e aplicação de ph em tubo pp corrugado SN8 DN 315, incluindo todo o movimento de terras necessário, envolvido em betão;	m	10
12	2.5.2	Fornecimento de materiais e execução de caixa em betão a executar na entrada da passagem para ligação ao outro lado da ponte;	UN	1