

**Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos**

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		
	1.1	Escavação, abertura, entivação, aterro e compactação de valas para assentamento de tubagem de águas residuais e seus órgãos acessórios, incluindo a remoção dos produtos sobrantes a vazadouro		
1	1.1.1	Para tubagem PVC Ø125	m3	21,94
	2	ALMOFADA DE ASSENTAMENTO		
	2.1	Terra cirandada para almofada de assentamento e camada de protecção à tubagem de águas residuais.		
2	2.1.1	Para tubagem PVC Ø125	m3	7,92
	3	TUBAGENS		
	3.1	Fornecimento e assentamento de tubagem em ramais, em PVC rígido de 6 Kg/cm2, incluindo juntas e demais acessórios, com os seguintes diâmetros		
3	3.1.1	Para tubagem PVC Ø125	m	40
	4	CAIXAS		
4	4.1	Fornecimento e assentamento de caixas de visita quadrada 50x50 com tampa em ferro fundido D400	UN	2
5	4.2	Fornecimento e assentamento de caixas separador de gorduras, tipo ecodepur Mod. Gorthec NS4, incluindo sonda de alarme tipo ecodepur, modelo eco-set, todos os acessórios para sua aplicação e funcionamento, assim como todos os trabalhos de construção civil complementares, tendo em conta as recomendações técnicas do fabricante..	vg	1
	5	PAVIMENTOS		
6	5.1	Reposição de pavimentos existentes, incluindo todos os materiais necessários para estrutura de assentamento dos mesmos.	m2	150