

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CAP. 1 - ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo plano de sinalização e desvio do trânsito.	vg	1
2	1.2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde e do Plano de Gestão e Prevenção de Resíduos de Construção e Demolição da Obra.	vg	1
	2	CAP. 2 - ARRUAMENTOS CIMO DO VALE		
	2.1	SANEAMENTO		
3	2.1.1	Abertura de caixa com 0.20 m de espessura e transporte a vazadouro dos materiais sobranes.	m2	2200
4	2.1.2	Fornecimento e aplicação de camada de tout - venant de calcário, com 0.20 m de espessura.	m2	2200
	2.2	PAVIMENTO		
5	2.2.1	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso a quente, AC 14 surf 35/50, com 0,04 m de espessura final, incluindo rega de impregnação, todos os meios e trabalhos necessários à sua execução.	m2	2200
6	2.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso a quente, AC 14 surf 35/50, com 0,04 m de espessura final, incluindo limpeza do pavimento existente, rega de colagem, todos os meios e trabalhos necessários à sua execução.	m2	6700
	3	CAP. 3 - ARRUAMENTOS AMÊNDOA		
	3.1	SANEAMENTO		
7	3.1.1	Abertura de caixa com 0.20 m de espessura e transporte a vazadouro dos materiais sobranes.	m2	3080
8	3.1.2	Fornecimento e aplicação de camada de tout - venant de calcário, com 0.20 m de espessura.	m2	3080
	3.2	PAVIMENTO		
9	3.2.1	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso a quente, AC 14 surf 35/50, com 0,04 m de espessura final, incluindo rega de impregnação, todos os meios e trabalhos necessários à sua execução.	m2	3080
10	3.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso a quente, AC 14 surf 35/50, com 0,04 m de espessura final, incluindo limpeza do pavimento existente, rega de colagem, todos os meios e trabalhos necessários à sua execução.	m2	10000
	4	CAP. 4 - ARRUAMENTOS CABO E MONTE FUNDEIRO		
	4.1	PAVIMENTO		
11	4.1.1	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso a quente, AC 14 surf 35/50, com 0,04 m de espessura final, incluindo limpeza do pavimento existente, rega de colagem, todos os meios e trabalhos necessários à sua execução.	m2	11900
	5	CAP. 5 - E.N. 244 (troço Cruz. E.N. 241-1 - Amêndoa)		
	5.1	SANEAMENTO		
12	5.1.1	Abertura de caixa com 0.20 m de espessura e transporte a vazadouro dos materiais sobranes.	m2	3000
13	5.1.2	Fornecimento e aplicação de camada de tout - venant de calcário, com 0.20 m de espessura.	m2	3000
	5.2	PAVIMENTO		
14	5.2.1	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso a quente, AC 14 surf 35/50, com 0,04 m de espessura final, incluindo rega de impregnação, todos os meios e trabalhos necessários à sua execução.	m2	3000
15	5.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso a quente, AC 14 surf 35/50, com 0,04 m de espessura final, incluindo limpeza do pavimento existente, rega de colagem, todos os meios e trabalhos necessários à sua execução.	m2	3200
	6	CAP. 6 - E.M. 597 (troço S. José das Matas - Cruz. E.N. 359)		
	6.1	PAVIMENTO		



Município de Mação

Procedimento 23/2020

16	6.1.1	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso a quente, AC 14 surf 35/50, com 0,04 m de espessura final, incluindo limpeza do pavimento existente, rega de colagem, todos os meios e trabalhos necessários à sua execução.	m2	8250
----	-------	---	----	------