

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todas as instalações e equipamentos necessários para a segurança e proteção dos trabalhadores e utentes da escola, relativamente ao manuseio de materiais contendo amianto e a trabalhos de altura	vg	1
2	1.2	Fornecimento e aplicação de placa de obra, segundo modelo a fornecer pelo dono de obra	vg	1
	2	Remoção das coberturas		
3	2.1	Elaboração do plano de trabalhos e pedido de autorização ao ACT	vg	1
4	2.2	Desmontagem e remoção de chapas de fibrocimento de acordo com o preconizado no Decreto-Lei nº266/07 de 24 de julho, incluindo transporte a vazadouro homologado, acompanhado pelas respetivas guias de transporte e de certificados de receção de resíduos por parte do operador de gestão de resíduos.	m2	3050
	3	Nova cobertura		
5	3.1	Preparação das áreas a cobrir, incluindo retificação dos sistemas de apoio das chapas e aplicação de calhas omega em caso de necessidade	vg	1
6	3.2	Fornecimento e montagem de cobertura em painéis sandwich tipo Alaço C5 1000 ou equivalente, na cor branca, com 50mm de espessura de isolamento em poliuretano, incluindo todos os acessórios de fixação à estrutura existente ou às calhas "omega", vedantes e remates de topo, cumeeira e remates à alvenaria, de modo a tornar estanque todo o conjunto.	m2	3050
7	3.3	Revisão e reparação do isolamento das platibandas e algerozes, com a substituição dos elementos deteriorados	vg	1
8	3.4	Execução de remates em paredes e platibandas com as novas coberturas, incluindo pintura das mesmas à cor existente	vg	1