

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1.3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	Escola Faria de Vasconcelos		
4	2.1	Fornecimento e montagem de estrutura e cobertura para construção de telheiro, em beneficiação de recreio, com a área de 320,00 m2, conforme peças desenhadas, incluindo os seguintes trabalhos e materiais: estrutura em perfis metálicos, enformados a frio, pilares tubulares galvanizados, pórticos tubulares galvanizados, made em perfil Ómega galvanizados (100x1,5), revestimento da cobertura em painel sandwich com 30 mm, caleiro frontal em chapa galvanizada e platibandas	m2	320
5	2.2	Alargamento da platibanda da portaria, com as dimensões de 4,15x3,75 m2, executada em estrutura metálica, incluindo fornecimento e montagem de pilares metálicos circulares, revestimento em painel sandwich 30 mm, caleiros e platibandas	m2	15,5625
6	2.3	Alteração do gradeamento existente, na portaria, incluindo cortar, soldar e aplicar na nova localização	m	5
	3	Escola Cidade de Castelo Branco		
7	3.1	Fornecimento e montagem de estrutura e cobertura para construção de telheiro, em beneficiação de recreio adjacente ao Bloco G., com a área de 126,00 m2, conforme peças desenhadas, incluindo os seguintes trabalhos e materiais: estrutura em perfis metálicos, enformados a frio, pilares tubulares galvanizados, pórticos tubulares galvanizados, made em perfil Ómega galvanizados (100x1,5), revestimento da cobertura em painel sandwich com 30 mm, caleiro frontal em chapa galvanizada e platibandas	m2	126
8	3.2	Alargamento da platibanda da portaria, entrada principal, com as dimensões de 4,15x3,75 m2, executada em estrutura metálica, incluindo fornecimento e montagem de pilares metálicos circulares, revestimento em painel sandwich 30 mm, caleiros e platibandas	m2	20
	3.3	Alargamento da platibanda da portaria, entrada Bloco G, com as dimensões de 4,15x3,75 m2, executada em estrutura metálica, incluindo fornecimento e montagem de pilares metálicos circulares, revestimento em painel sandwich 30 mm, caleiros e platibandas		
9	3.4	Alteração do gradeamento existente, na portaria, incluindo cortar, soldar e aplicar na nova localização	m	5
10	3.5	Alterações Portaria Bloco G para colocação do setetor de cartões	vg	1
11	3.6	Fornecimento e execução de PINTURA COM esmalte aquoso 100% acrílico do tipo "Robbialac, Acrilsmalte, Mate, referência 068 (cores indicadas no mapa de acabamentos)", ou equivalente, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, sobre reboco aplicado em paredes existentes no refeitório, incluindo aplicação prévia de primário aquoso branco opacificante do tipo "Robbialac, série Selastuc, referência 020-0260", ou equivalente, limpeza da superfície, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projeto, CE e indicações da casa fornecedora.	m2	220
12	3.7	Fornecimento e execução de PINTURA COM esmalte aquoso 100% acrílico do tipo "Robbialac, Acrilsmalte, Mate, referência 068 (cores indicadas no mapa de acabamentos)", ou equivalente, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, sobre tetos interiores, incluindo aplicação prévia de primário aquoso branco opacificante do tipo "Robbialac, série Selastuc, referência 020-0260", ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projeto e indicações da casa fornecedora.	m2	175
13	3.8	Fornecimento e aplicação de ventiladores, incluindo perfurações, tubagens, grelhas e todos os trabalhos e materiais necessários	UN	3