

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Quadro Elétrico para Iluminação Decorativa		
1	1.1	Fornecimento e instalação de armário de distribuição equipado com quadro elétrico constituído por interruptor diferencial 4P/40A/300mA, 3 saídas monofásicas a 16A e uma saída trifásica a 16A, incluindo todos os acessórios necessários ao bom funcionamento	vg	1
2	1.2	Fornecimento e instalação de caixa de visita, tipo NR1, com tampa B125, incluindo todos os acessórios necessários ao bom funcionamento	vg	1
3	1.3	Abertura e tapamento de vala, perfil BT, entre o novo armário e a rotunda, incluindo a instalação de 2 tubos PEAD de 125 e reposição de pavimentos	ml	18
	2	Reforço da Iluminação periférica da rotunda		
4	2.1	Fornecimento e instalação de coluna, tipo Tejo, com hu=12m e balanço de TTR-235R, fixação por falange (incluindo maciço respetivo) e luminárias tipo AMPERA ou equivalente	vg	1
5	2.2	Abertura e tapamento de vala, perfil BT, com instalação de cabo LSVAV 4x16 e 1xPVC125 na travessia e reposição de pavimentos	ml	56
6	2.3	Desmontagem de coluna de marmorite, hu=10m, incluindo braço quadruplo e entrega em local a definir pelo DO.	vg	1