

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	NOTAS		
	A.1	Os critérios de medição a considerar são os estipulados pelo LNEC.		
	A.2	Está compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.		
	A.3	Está compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatórios e de base, incluindo todos os materiais e acessórios, necessários à sua execução e perfeito acabamento.		
	A.4	Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às características do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.		
	A.5	Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às demolições a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.		
	A.6	Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados como reutilizáveis, pelo que deverão ser tomadas todas as medidas necessárias à sua perfeita conservação e colocados em depósito ou em vazadouro do adjudicatário, tudo conforme indicações da fiscalização.		
	A.7	Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efetuar de escoramentos, cintagens e proteções das paredes existentes a manter do edifício e dos edifícios contíguos, pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.		
	B	ESTALEIRO		
1	B.1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com artigo 350º. do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec. Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementação e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde (PSS), implementação e desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PGR), mobilização de equipamento, eventual vedação da zona a intervencionar, manutenção, colocação de sinalização de segurança e rodoviária durante a duração dos trabalhos e todos os meios de proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos.	vg	1
	C	DEMOLIÇÕES		
2	C.1.1	Demolição através de meios manuais e mecânicos da valeta em betão anexa ao muro existente, que se encontra com deformações e transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobranes da demolição, incluindo preparação do fundo através de nivelamento da superfície e todos os trabalhos e materiais complementares.	ml	35
	D	MURO DE DELIMITAÇÃO EM PEDRA DE GRANITO		
	D.1.1	EXECUÇÃO DE MURO NOVO		
	D.1.1.1	Execução de novo muro em alvenaria faceada de pedra de granito com duas faces, eventual aproveitando da base existente com fornecimento de novos elementos em pedra granítica em elevação, com as faces exteriores trabalhadas em forma poligonal, assentes com argamassa de cimento confeccionada em obra, com 250 kg/m³ de cimento, cor cinzento, dosificação 1:6, fornecida em sacos para enchimento interior de juntas com argamassa fina, espessura final do muro de 60 cm, execução da parte superior em redondo em todo idêntico ao existente, montagem e desmontagem de andaimes, execução de plataforma compatível, movimentação de terras na abertura de fundações e nivelamento do muro, execução de fundações em betão pobre (0,60mx0,20m em betão C16/20). [desenvolvimento de 4,20m]		
3	D.1.1.2	Muro novo a executar [comprimento 45,00 ml]	m2	189
4	D.1.1.3	Muro localizado frente às moradias, em cima do talude existente com 0,90m de altura, com 2 faces, redondo superior na ligação com os muros antigos, nivelamento da plataforma existente. [desenvolvimento de 2,70m e comprimento de 21,00 ml]	m2	56,7
	D.1.2	DEMOLIÇÃO DE MURO QUE SE ENCONTRA FORA DE PRUMO/DESALINHADO COM POSTERIOR ELEVACÃO		

5	D.1.2.1	Demolição de muro existente em pedra de granito que se encontra fora de prumo, ou que apresenta outro tipo de deformação/inclinação para o lado interior, com meios mecânicos, execução de novo muro com as pedras provenientes da demolição executado em duas faces de pedra aparelhada com 0,60m de esp. final, e altura máxima do lado da estrada com 0,80m em todo idêntico ao existente, com execução da parte superior em redondo, eventual fornecimento de pedras em granito aparelhadas, incluindo aplicação de argamassa de cimento e areia no interior, para ligar as duas faces, montagem e desmontagem de andaimes, execução de fundações em betão pobre (0,60mx0,20m em betão C16/20) e todos os trabalhos e materiais complementares. [desenvolvimento de 4,10m e comprimento de 55,00 ml]	m2	225,5
	D.1.3	REABILITAÇÃO DE MURO EXISTENTE		
6	D.1.3.1	Reabilitação de muro existente composto por: lavagem a jacto de água, preenchimento de zonas que apresentam falta de elementos em granito, no tapamento de aberturas com argamassa de cimento e areia e pedras de granito de menores dimensões, na execução do redondo na parte superior do muro, eventual montagem e desmontagem de andaimes, abertura de fundações com aplicação de argamassa pobre e todos os trabalhos e materiais complementares. [Desenvolvimento de 3,00m e comprimento de 50,00 ml]	m2	150
	E	REVESTIMENTOS		
7	E.1.1	Fornecimento e aplicação de camada em reboco liso com acabamento lavado realizado com argamassa de cal, cimento e areia, a realizar na face exterior, numa espessura não superior a 1,5cm, enchimentos e todos os trabalhos e materiais complementares.	m2	132,8
8	E.1.2	Fornecimento e aplicação de camada em reboco liso areado com acabamento lavado realizado com argamassa de cal, cimento e areia, na execução do topo superior em redondo, numa espessura não superior a 2,5cm, execução de pingadeira, enchimentos e todos os trabalhos e materiais complementares em todo idêntico a existente.	ml	149,4
	F	PINTURA		
9	F1.1	Fornecimento e aplicação manual de duas demãos de tinta plástica cor branca, da BarbotPrimer ou equivalente, textura lisa, aplicação prévia de uma demão de primário acrílico regulador da absorção, sobre a face exterior do muro, incluindo todos os trabalhos e materiais ao perfeito acabamento. [171m x 0,80m]	m2	136,8
10	F1.2	Fornecimento e aplicação manual de duas demãos de tinta plástica cor amarela idêntica à existente, da BarbotPrimer ou equivalente, textura lisa, aplicação prévia de uma demão de primário acrílico regulador da absorção, na face superior do muro em redondo, incluindo todos os trabalhos e materiais ao perfeito acabamento. [171m x 0,90m]	m2	153,9
	G	DIVERSOS		
11	G.1.1	Execução de valeta em cimento para continuidade do escoamento das águas pluviais, de secção triangular com 1,00 m de largura e 15 cm de profundidade revestida com uma camada de betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0) de 15 cm de espessura, incluindo execução de pequenos enchimentos em ABGE no reperfilamento	ml	35
12	G.1.2	Corte de arbustos de pequeno porte localizados no interior da propriedade, junto ao muro a reparar e transporte a vazadouro dos pordutos sobrantes.	UN	1